

Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Stolarka drzewiowa- Hala Sportowa w Łodygowicach, ul.Okężna
Zamawiający: GMINA ŁODYGOWICE
ŁODYGOWICE ul.Piłsudskiego 75

Wyliczenie ilości robót

1 STOLARKA DRZWIOWA

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--------|---------|-------|
| 1.1 Stolarka drzwiowa EI 30 /grupa CPV-454/ | | | |
| 1 Montaż drzwi stalowych EI-30 /SST -001/ | | | |
| 0,90*2,00 = 1,8 | | | |
| | 1,8 | | m2 |
| 2 Montaż drzwi stalowych EI-30 /SST-001/ | | | |
| 0,90*2,00 = 1,8 | | | |
| 1,50*2,05*2 = 6,15 | | | |
| z przeszklen. 0,80*2,00*2 = 3,2 | | | |
| 3,00*3,050 = 9,15 | | | |
| | 20,3 | ~20,30 | m2 |
| 3 Montaż drzwi stalowych EI-30 /SST-001/ | | | |
| 1,50*2,05*2 = 6,15 | | | |
| | 6,15 | ~6,15 | m2 |
| 4 Montaż drzwi stalowych EI-30 /SST-001/ | | | |
| z przeszklen. 0,80*2,00*2 = 3,2 | | | |
| | 3,2 | ~3,20 | m2 |
| 5 Montaż drzwi stalowych EI 30 /SST-001/ | | | |
| 3,00*3,050 = 9,15 | | | |
| | 9,15 | ~9,15 | m2 |
| 6 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych EI-30 /SST-001/ | | | |
| 1,36*2,10*4 = 11,424 | | | |
| | 11,424 | ~11,42 | m2 |
| 7 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych EI-30 /SST-001/ | | | |
| 1,26*2,05 = 2,583 | | | |
| | 2,583 | ~2,58 | m2 |
| 8 Montaż odbojnicy drzwiowej /SST-001/ | | 9 | kpl |
| 1.2 Stolarka drzwiowa EI 60 /grupa CPV-454/ | | | |
| 9 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych EI-60 /SST-001/ | | | |
| 1,80*2,10 = 3,78 | | | |
| | 3,78 | ~3,78 | m2 |
| 10 Montaż odbojnicy drzwiowej ściennej /SST-001/ | | 1 | kpl |
| 1.3 Stolarka drzwiowa w budynku hali sportowej /grupa CPV-454/ | | | |
| 11 Ościeżnice drewniane /SST-001/ | | | |
| 0.90*2.00*(37+22) = 106,2 | | | |
| 1.90*2.10*1 = 3,99 | | | |
| 1.10*2.10*(3+1) = 9,24 | | | |
| 1.40*2.10*(2+2) = 11,76 | | | |
| 0.80*2.00*1 = 1,6 | | | |
| 0.70*2.00*1 = 1,4 | | | |
| 0.90*2.00*1 = 1,8 | | | |
| 0.90*2.00*1 = 1,8 | | | |
| | 137,79 | ~137,79 | m2 |
| 12 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone /SST-001/ | | | |
| 0.90*2.00*(37+22) = 106,2 | | | |
| 1.10*2.10*(3+1) = 9,24 | | | |
| 0.80*2.00*1 = 1,6 | | | |
| 0.70*2.00*1 = 1,4 | | | |
| 0.90*2.00*1 = 1,8 | | | |
| | 120,24 | ~120,24 | m2 |
| 13 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone /SST-001/ | | | |
| 1.90*2.10*1 = 3,99 | | | |
| 1.40*2.10*4 = 11,76 | | | |
| | 15,75 | ~15,75 | m2 |
| 14 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone /SST-001/ | | 1,80 | m2 |
| 15 Montaż odbojnicy drzwiowej /SST-001/ | | 18 | kpl |

Przedmiar robót

1 STOLARKA DRZWIOWA

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|--|-------|-------|---------|------------------------|------------------|
| 1.1 Stolarka drzwiowa EI 30 /grupa CPV-454/ | | | | | |
| 1 KNNR 2/1302/3 Montaż drzwi stalowych EI-30 /SST -001/ | m2 | | ~1,80 | | |
| 2 KNNR 2/1302/3 Montaż drzwi stalowych EI-30 /SST-001/ | m2 | | ~20,30 | | |
| 3 KNNR 2/1302/3 Montaż drzwi stalowych EI-30 /SST-001/ | m2 | | ~6,15 | | |
| 4 KNNR 2/1302/3 Montaż drzwi stalowych EI-30 /SST-001/ | m2 | | ~3,20 | | |
| 5 KNNR 2/1302/3 Montaż drzwi stalowych EI 30 /SST-001/ | m2 | | ~9,15 | | |
| 6 KNNR 2/1103/2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych EI-30 /SST-001/ | m2 | | ~11,42 | | |
| 7 KNNR 2/1103/2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych EI-30 /SST-001/ | m2 | | ~2,58 | | |
| 8 Montaż odbojnicy drzwiowej /SST-001/ | kpl | | 9 | | |
| 1.2 Stolarka drzwiowa EI 60 /grupa CPV-454/ | | | | | |
| 9 KNNR 2/1103/2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych EI-60 /SST-001/ | m2 | | ~3,78 | | |
| 10 Montaż odbojnicy drzwiowej sciennej /SST-001/ | kpl | | 1 | | |
| 1.3 Stolarka drzwiowa w budynku hali sportowej /grupa CPV-454/ | | | | | |
| 11 KNRW 202/1026/1 Ościeżnice drewniane /SST-001/ | m2 | | ~137,79 | | |
| 12 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone /SST-001/ | m2 | | ~120,24 | | |
| 13 KNRW 202/1022/6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone /SST-001/ | m2 | | ~15,75 | | |
| 14 KNRW 202/1022/5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone /SST-001/ | m2 | | 1,80 | | |
| 15 Montaż odbojnicy drzwiowej /SST-001/ | kpl | | 18 | | |
| 16 Montaż samodomykaczy /SST-001/ | kpl | | 71 | | |
| 1.4 Stolarka drzwiowa-zaplecze sanitarne i szatni /grupa CPV-454/ | | | | | |
| 17 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone /SST-001/ | m2 | | ~21,60 | | |
| 18 KNRW 202/1026/4 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne /SST-001/ | m2 | | ~10,71 | | |
| 19 KNRW 202/1026/5 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone /SST-001/ | m2 | | ~3,15 | | |
| 20 KNRW 202/1022/6 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone /SST-001/ | m2 | | 2,94 | | |
| 21 KNRW 202/1026/1 Ościeżnice drewniane /SST-001/ | m2 | | ~38,40 | | |
| 22 Montaż odbojnicy drzwiowej /SST-001/ | kpl | | 5 | | |
| 23 Montaż samodomykaczy /SST-001/ | kpl | | 16 | | |
| 1.5 Stolarka okienna do pokoju kierownika /grupa CPV-454/ | | | | | |
| 24 KNRW 202/1003/3 Okno drewniane zespolone użyteczności publicznej kompletne, fabrycznie wykończone o pow. ponad 2.0 m2 /SST-001/ | m2 | | 3,30 | | |