

Przedmiar robót

Hala sportowa w Łodygowicach

Budowa: Hala sportowa w Łodygowicach

Obiekt: Zabezpieczenie obiektu na okres zimowy

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kominki systemowe /CPV-grupa 452/			
1.1 Kalk.indyw.Dostawa i montaż kominków systemowych wentylacyjnych np.typu PREFA /SST-001/	128		szt
2 Zabezpieczenia otworów dachowych przed wpływami atmosferycznymi / CPV- grupa 451/			
2.1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, podwaliny, robocizna i sprzęt /SST-001/			
8*(2*1,4+2*1,2) = 41,6			
41,6	~41,6		m
2.2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, podwaliny, materiały /SST-001/			
41,6*0,1*0,1 = 0,416			
4*2*1,50*0,10*0,10 = 0,12			
4*3*2,0*0,10*0,10 = 0,24			
0,776	~0,78		m3
2.3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt /SST-001/			
8*1,6*2*3 = 76,8			
76,8	~76,8		m
2.4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały /SST-001/			
76,8*0,1*0,1 = 0,768			
0,768	~0,77		m3
2.5 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej /SST-001/			
8*(1,6*2+1,60) = 38,4			
4*1,0*1,50 = 6,0			
44,4	~44,40		m2
2.6 Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe /SST-001/			
8*(1,60*2+1,60) = 38,4			
4*1,0*1,50 = 6,0			
44,4	~44,40		m2
3 Zabezpieczenie otworów drzwiowych /CPV-grupa 451/			
3.1 Kalk.indyw.Zabezpieczenie otworów w ścianie budynku za pomocą prowizorycznych drzwi konstrukcji drewnianej z płyty OSB z możliwością otwierania części skrzydła i zamykania za pomocą kłódki /otwór 1,4*2,2/ /SST-001/			
1,4*2,2*3 = 9,24			
9,24	~9,24		m2
3.2 Kalk.indyw.Zabezpieczenie otworów w ścianie budynku za pomocą prowizorycznych drzwi konstrukcji drewnianej z płyty OSB z możliwością otwierania części skrzydła i zamykania za pomocą kłódki /otwór 3,0*3,0/ /SST-001/			
3,0*3,0 = 9,0			
9,0	~9,00		m2
4 Roboty towarzyszące /CPV-grupa 451/			
4.1 Wykonanie na dachu pomostów poziomych /SST-001/	64,00		m2
4.2 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych /SST-001/	64,00		m2
4.3 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu /SST-001/	140,0		m

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kominki systemowe /CPV-grupa 452/					
1.1 Kalk.indyw.Dostawa i montaż kominków systemowych wentylacyjnych np.typu PREFA /SST-001/	szt		128		
2 Zabezpieczenia otworów dachowych przed wpływami atmosferycznymi / CPV- grupa 451/					
2.1 KNNR 2/402/1 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, podwaliny, robocizna i sprzęt /SST-001/	m		~41,6		
2.2 KNNR 2/402/1 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, podwaliny, materiały /SST-001/	m3		~0,78		
2.3 KNNR 2/402/5 (1) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt /SST-001/	m		~76,8		
2.4 KNNR 2/402/5 (2) Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, materiały /SST-001/	m3		~0,77		
2.5 KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej /SST-001/	m2		~44,40		
2.6 KNNR 2/501/1 (1) Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe /SST-001/	m2		~44,40		
3 Zabezpieczenie otworów drzwiowych /CPV-grupa 451/					
3.1 Kalk.indyw.Zabezpieczenie otworów w ścianie budynku za pomocą prowizorycznych drzwi konstrukcji drewnianej z płyty OSB z możliwością otwierania części skrzydła i zamykania za pomocą kłódki /otwór 1,4*2,2/ /SST-001/	m2		~9,24		
3.2 Kalk.indyw.Zabezpieczenie otworów w ścianie budynku za pomocą prowizorycznych drzwi konstrukcji drewnianej z płyty OSB z możliwością otwierania części skrzydła i zamykania za pomocą kłódki /otwór 3,0*3,0/ /SST-001/	m2		~9,00		
4 Roboty towarzyszące /CPV-grupa 451/					
4.1 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych /SST-001/	m2		64,00		
4.2 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych /SST-001/	m2		64,00		
4.3 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu /SST-001/	m		140,0		