

Przedmiar robót

Budowa: **Budowa obiektów inżynierskich w ramach zagospodarowania brzegu jeziora w Zarzeczcu**
Nazwa obiektu lub robót: **Ścieżka spacerowa, mała architektura**
Zamawiający: **Gmina Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, Łodygowice**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Zarzecze		
1	Element	Rozbiórki		
1.1	KNR 404/804/1 analogia	Rozebranie ogrodzeń 40,5 = 40,500000 Ogółem: 40,500	m	40,500
1.2	KNR 404/303/3	Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 40 cm 2*2*1,5 = 6,000000 Ogółem: 6,000	m3	6,000
1.3	KNNR 6/101/3 (3)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny 199 = 199,000000 Ogółem: 199,000	m2	199,000
1.4	KNNR 6/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI 199,000 = 199,000000 Ogółem: 199,000	m2	199,000
1.5	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową 116 = 116,000000 Ogółem: 116,000	m	116,000
1.6	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm 199,000 = 199,000000 Ogółem: 199,000	m2	199,000
1.7	KNNR 6/112/4	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm - systemowa nawierzchnia mineralna 199,000 = 199,000000 Ogółem: 199,000	m2	199,000
1.8	KNR 202/1802/2	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, (rozstaw 3 m), wysokość 1.5 m, słupki z rur o średnicy 70 mm 39 = 39,000000 Ogółem: 39,000	m	39,000
1.9	Kalkulacja indywidualna	kosze na śmieci	szt	4
1.10	Kalkulacja indywidualna	tablice dydaktyczne	szt	10
1.11	Kalkulacja indywidualna	ławka z zadaszeniem	szt	2
1.12	Kalkulacja indywidualna	stojak rowerowy	kpl	1
1.13	Kalkulacja indywidualna	hotel dla owadów	szt	2