

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ulic gminnych Łodygowicach i Pietrzykowicach		
1	Element	Pietrzykowice ul. Osiedle Czarne		
1.1	KNR 231/103/5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI		
	Wyliczenie ilości robót:			
		100*3		300.000000
			RAZEM:	300.000000
			m2	300
1.2	KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	m2	300
1.3	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	300
1.4	KNR 231/110/1	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych, mieszanki o lepisczcu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	300
1.5	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4 cm	m2	300
1.6	KNR 231/202/3	Nawierzchnie żwirowe (nawierzchnia poboczy z destruktu asfaltowego), warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		100*0,5*2		100.000000
			RAZEM:	100.000000
			m2	100