

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ulic gminnych Łodygowicach i Pietrzykowicach		
1	Element	Pietrzykowice ul. Poczta		
1.1	KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	m2	1 500
1.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 500
1.3	KNR 231/110/1	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych, mieszanki o lepisczku asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4'cm	m2	1 500
1.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 4'cm	m2	1 500
1.5	KNR 231/817/5	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubości 15'cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20+15	35.000000	
		RAZEM:	35.000000	m
1.6	KNR 231/606/3	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, - przełożenie korytek typu mulda	m	20
1.7	KNR 231/606/4	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie korytek kolejowych	m	15
1.8	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	1
1.9	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	1