

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ulic gminnych Łodygowicach i Pietrzykowicach		
1	Element	Łodygowice ul. Zielona		
1.1	KNR231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	m2	550
1.2	KNR231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	550
1.3	KNR231/110/1	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłirńcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4`cm	m2	550
1.4	KNR231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4`cm	m2	550
1.5	KNR201/202/2	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1`km, koparka 0,40`m3, grunt kategorii III - wykop pod odwodnienie liniowe i przykanalik		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*0,3*0,3+2*0,4*0,4	0.590000	
		RAZEM:	0.590000	m3 0.590
1.6	KNR231/606/4	Odwodnienie liniowe na ławie betonowej	m	3
1.7	KNR218/501/2	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15`cm	m2	2
1.8	KNRW 218/408/2	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi`160`mm - odprowadzenie wody z odwodnienia liniowego	m	2
1.9	KNR201/236/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*0,4*0,2	0.160000	
		RAZEM:	0.160000	m3 0.160
1.10	KNR231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, węzy kanałowe	szł	1