

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ulic gminnych Łodygowicach i Pietrzykowicach		
1	Element	Pietrzykowie ul. Zielona		
1.1	KNR 231/1004/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona		
		Wyliczenie ilości robót:		
		280*3		840.000000
			RAZEM:	840.000000
			m2	840
1.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	840
1.3	KNR 231/110/1	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	840
1.4	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4 cm	m2	840
1.5	KNR 231/202/3	Nawierzchnie żwirowe (nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5), warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		280*0,5*2		280.000000
			RAZEM:	280.000000
			m2	280