

Łodygowice, dn. 28 stycznia 2020 r.

RIP.271.01.2020

Uwaga! Wykonawcy zadali pytania.

Dotyczy: **Remont ul. Turystycznej w Biernej i Zarzeczcu (Gmina Łodygowice), sprawa nr RIP.271.01.2020, Zamawiający Gmina Łodygowice**

W oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

1. Proszę o sprecyzowanie wymiarów zewnętrznych korytek ściekowych prefabrykowanych.

Korytka betonowe o wymiarach 40 cm szer. i 25 wys.

2. Przedmiar nie przewiduje wymaganej przez MPWiK dwukrotnej inspekcji kamerą video kanału sanitarnego oraz kosztów związanych z nadzorami przedstawicieli innych sieci. Czy należy uwzględnić w/w koszty jako odrębną pozycję w przedmiarze robót?

Wszelkie koszty związane z nadzorami przedstawicieli sieci, w tym kamerowanie sieci kanalizacyjnej należy ująć w pozycjach 8.1-8.3, które dotyczą tego zakresu.

3. Czy istnieje możliwość przedstawienia projektu z naniesionymi planowanymi poszerzeniami (wg przedmiaru 1366,4 m²- wg projektu zakłada się odtworzenie stanu istniejącego, bez wykonywania nowych elementów jak pobocza czy poszerzenia jezdni), miejscem wykonania przepustów rurowych, rur osłonowych?

W załączeniu rysunki pomocnicze.

4. Czy planowane poszerzenia nie spowodują dodatkowych kolizji z sieciami?

Uzgodnienia branżowe były dokonywane na rysunkach zawierających planowane poszerzenia, ale należy przewidzieć również miejscowe odkrywki.

5. Czy destrukc asfaltowy na wykonanie pobocza będzie przekazany od Zamawiającego?

Nie

6. Prosimy o podanie lokalizacji poszerzenia, korytek i krawężników.

W załączeniu rysunki pomocnicze.

7. Prosimy o podanie specyfikacji dla korytek i krawężników.

W załączeniu.

8. Prosimy o potwierdzenie informacji, że grubość warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej na poszerzeniu wynosi 5 cm.

Przyjęto wariant ekonomiczny (gr. 5cm podbudowy bitumicznej) ale z zastrzeżeniem, że w-wy podbudowy z kruszywa zostaną wykonane na gruncie o odpowiedniej nośności oraz w sposób zapewniający minimalne parametry nośności opisane aktualnymi przepisami (w sposób jednorodny i dla całego zakresu opracowania).

9. W załącznikach "Pzt" nie ma naniesionych elementów odwodnienia, które występuje w Przedmiarze Robót - Ułożenie przepustów PVC fi 400 - 83 m. Co uwzględnić w wycenie?

W załączeniu rysunki pomocnicze. Wycenić ofertę zgodnie z przedmiarem.

10. W załącznikach "Pzt" nie ma naniesionych elementów odwodnienia, które występuje w Przedmiarze Robót - Elementy ulic, ścieki z elementów betonowych - 477 m. Co uwzględnić w wycenie?

W załączeniu rysunki pomocnicze. Wycenić ofertę zgodnie z przedmiarem.

11. Proszę o udostępnienie szczegółu dt. przekroju pobocza.

W załączeniu rysunki pomocnicze.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.