



LEGENDA

- N1/W1 centrala wentylacyjna szatni 1.3 i umywalni 1.4
wym.790x700x360mm; 31kg; EE 230V, 340W
nagrzewnica elektryczna kanałowa EE 230V, 2kW
- N1-3, C1-3
- N2/W2 centrala wentylacyjna szatni 1.5 i umywalni 1.6
wym.790x700x360mm; 31kg; EE 230V, 340W
nagrzewnica elektryczna kanałowa EE 230V, 2kW
- N2-3, C1-3

UWAGI

Centrale ustawić na podescie między dzwigarami tak aby zapewnić dostęp serwisowy do central.
Kanały nawiewne i wywiewne w części strychowej prowadzić po podescie.
Kanały czerpne i wyrzutowe prowadzić wzdłuż dzwigarów.
Czerpnie i wyrzutnie montować na podstawach dachowych na cokolikach poziomyjących.
Kanały wentylacyjne prowadzone strychem zaizolować matami z wełny mineralnej grubości 50mm z płaszczem ochronnym z folii aluminiowej.
Trasy prowadzenia kanałów – przejścia przez dźwigary dachowe zweryfikować na budowie.

TEMAT: PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU NAWADNIANIA ORAZ DRENAŻEM, PLACÓW ZABAW, BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ GAZOWĄ, PRZYŁĄCZEM INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ	
ADRES: Piętrzykowo, dz. nr: 2316/1, 2317/1, 2318/1, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323/1, 2323/2, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2293, 2421/1	INWESTOR: Gmina Lodygowice ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Lodygowice
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT STRYCHU.
FAZA: p.budowlany ARCHIWUM: IS-23/2019 BRANŻA: sanitarna DATA: 12.2019	SKALA: 1:50 NR RYS.:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI: 126/89 BB PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marzena Satcaciak NR UPRAWNIENI: SLK/7980/PBS/18 PODPIS:	NR UPRAWNIENI:
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK < 43-332 PISARZOWICE ul. Słoneczna 1, tel. 033 822 04 85	