

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU NAWADNIANIA, ORAZ DRENAŻEM, BUDOWĄ PLACÓW ZABAW, BUDYNKU SOCJALNEGO, WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, PRZYŁĄCZEM INSTALACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ- BUDYNEK SOCJALNY
ADRES INWESTYCJI : 34-325 PIETRZYKOWICE DZ.NR 2316/1,2317/1,2318/1,2319,2320,2321,2322,2323/1,2323/2,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2293,2421/1
INWESTOR : GMINA ŁODYGOWICE
ADRES INWESTORA : 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA w/g TEBELI ELEMENTÓW SCALONYCH - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENI - KOD CPV -45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45212200-8, 45212221-1
DATA OPRACOWANIA : listopad 2019 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw. 2019 - średnie ceny lokalne

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2019 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE , FUNDAMENTY					
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek 360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek	m ²		
d.1	0126-02	za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5 360.00	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
3	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na od-	m ³		
d.1	0211-04	kład w gruncie kat.III 113.50	m ³	113.500	
				RAZEM	113.500
4	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-	m ³		
d.1	0210-04	dami samowładoczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - ziemia zago- sposodarowana na miejscu Krotność = 2 113.50 -74.00 72.00	m ³ m ³ m ³	113.500 -74.000 72.000	
				RAZEM	111.500
5	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym	m ³		
d.1	0122-02	360.00	m ³	360.000	
				RAZEM	360.000
6		Koszt obsługi geodezyjnej	kpl		
d.1	analiza indy- widualna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	10.00	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	8.00	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m	m ³		
d.1	0202-01	18.50	m ³	18.500	
				RAZEM	18.500
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-	t		
d.1	0290-02	wane 0.581	t	0.581	
				RAZEM	0.581
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01	0.060	t	0.060	
				RAZEM	0.060
12	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.1	202 0618-01	Krotność = 2 61.00	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
13	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys. do 3 m	m ²		
d.1	0207-01	73.50	m ²	73.500	
				RAZEM	73.500
14	KNR 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian	m ²		
d.1	0207-07	Krotność = 16 73.50	m ²	73.500	
				RAZEM	73.500
15	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-	t		
d.1	0290-02	wane 0.994	t	0.994	
				RAZEM	0.994
16	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1	0290-01	0.264	t	0.264	
				RAZEM	0.264
17	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji	m ²		
d.1	0603-01	asfalt.- pierwsza warstwa - dysperbit 260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji	m ²		
d.1	0603-02	asfalt.- druga i nast.warstwa -dysperbit 260.00	m ²	260.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych - termo 50.00	m ² m ²	RAZEM 50.000	260.000 50.000
20	KNR 2-02 d.1 0207-01	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys. do 3 m 19.00	m ² m ²	RAZEM 19.000	19.000
21	KNR 2-02 d.1 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian Krotność = 16 19.00	m ² m ²	RAZEM 19.000	19.000
22	KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - dysperbit 30.00	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000
23	KNR 2-02 d.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -dysperbit 30.00	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000
24	KNR 2-02 d.1 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych - termo 31.50	m ² m ²	RAZEM 31.500	31.500
25	KNR 2-02 d.1 0603-03 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa -- ceresit cr 65 Krotność = 2 1.73	m ² m ²	RAZEM 1.730	1.730
26	KNR 0-23 d.1 2614-03 analogia	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - hydrostyr 12cm - ściany fundamentowe 67.00	m ² m ²	RAZEM 67.000	67.000
27	KNR 2-02 d.1 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej - folia kubelkowa 67.00	m ² m ²	RAZEM 67.000	67.000
28	KNR 2-01 d.1 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 74.00	m ³ m ³	RAZEM 74.000	74.000
29	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 74.00	m ³ m ³	RAZEM 74.000	74.000
2PARTER					
30	KNR 2-02 d.2 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - żwir 36.80	m ³ m ³	RAZEM 36.800	36.800
31	KNR 2-01 d.2 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 36.80	m ³ m ³	RAZEM 36.800	36.800
32	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 18.40	m ³ m ³	RAZEM 18.400	18.400
33	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - na sucho 184.00	m ² m ²	RAZEM 184.000	184.000
34	KNR 2-02 d.2 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm 164.00	m ² m ²	RAZEM 164.000	164.000
35	KNR 2-02 d.2 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 10.00	szt szt	RAZEM 10.000	10.000
36	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 6.00	szt szt	RAZEM 6.000	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-02 d.20211-01	Stupy żelbetowe w ścianach murowanych o gr.do 0,3 m dwustronnie deskowane 2.90	m ³ m ³	RAZEM 2.900	6.000 2.900
38	KNR 2-02 d.20290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.243	t t	RAZEM 0.243	0.243 0.243
39	KNR 2-02 d.20290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.044	t t	RAZEM 0.044	0.044 0.044
40	KNR-W 2-02 d.20212-12 analogia	Wierńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30 cm 4.90	m ³ m ³	RAZEM 4.900	4.900 4.900
41	KNR 2-02 d.20290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.360	t t	RAZEM 0.360	0.360 0.360
42	KNR 2-02 d.20290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.070	t t	RAZEM 0.070	0.070 0.070
43	KNR 2-02 d.20210-01	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 1.33	m ³ m ³	RAZEM 1.330	1.330 1.330
44	KNR 2-02 d.20290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.385	t t	RAZEM 0.385	0.385 0.385
45	KNR 2-02 d.20290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.064	t t	RAZEM 0.064	0.064 0.064
46	KNR 2-05 d.20208-04	Konstrukcje podparć,zawieszęń i osłon o masie elementu do 50 kg (skalkulować ze stalą konstr. - zgodnie z PT) 1.70	t t	RAZEM 1.700	1.700 1.700
47	KNR 2-02 d.20604-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych papa termo pod konstr. więźby 71.0	m ² m ²	RAZEM 71.000	71.000 71.000
3DACH					
48	d.3analiza indywidualna	Konstrukcja dachu - więzary kratowe + projekt wykonawczy - 305 m2 (składniki R+M+S) dostawa i montaż - zabezpieczenie p-poż i p-grzybiczne 1.00	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
49	KNNR 2 d.30604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -membrana systemowa 305.00	m ² m ²	RAZEM 305.000	305.000 305.000
50	KNNR 2 d.30403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - kontrłaty 38*20 305.00	m ² m ²	RAZEM 305.000	305.000 305.000
51	KNR 2-02 d.30410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. - deski max. 15cm - odstęp 0.50cm -strona odrdzenna do góry 305.00	m ² m ²	RAZEM 305.000	305.000 305.000
52	KNR-W 2-02 d.30509-04 analogia	Pokrycie dachów blachą z cynku gr. 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm - pokrycie dachu blachą aluminiową z powłoką poliestrową gr 0.65mm w kolorze szarym 305.00	m ² m ²	RAZEM 305.000	305.000 305.000
53	KNNR 2 d.30602-05 analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - izolacja - wełna gr 20cm 220.00	m ² m ²	RAZEM 220.000	220.000 220.000
54	KNNR 2 d.30604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroszczelna 220.00	m ² m ²	RAZEM 220.000	220.000 220.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	NNRNKB d.3 202 0411-02 analogia	(z.VI) Łacenie połąci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 70.00	m m	RAZEM 70.000	220.000 70.000
56	NNRNKB d.3 202 0541-02 analogia	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-błacha aluminiowa z powłoką poliestrową gr.0,65mm w kolorze szarym 56.50	m ² m ²	RAZEM 56.500	70.000 56.500
57	KNR 2-02 d.3 0107-07	Ściany budynków jednokond.o wys.pow. 4.5m z bloczków z bet.komórkow.gr.24cm 27.00	m ² m ²	RAZEM 27.000	56.500 27.000
58	NNRNKB d.3 202 0547-01 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 170 mm łączone na klej - montaż rynien - dn- 150mm 70.00	m m	RAZEM 70.000	70.000 70.000
59	NNRNKB d.3 202 0547-03 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż narożników 4.00	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
60	NNRNKB d.3 202 0547-02 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 6.00	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
61	NNRNKB d.3 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm 21.00	m m	RAZEM 21.000	21.000 21.000
62	NNRNKB d.3 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 100 mm 6*3	szt. szt.	RAZEM 18.000	18.000 18.000
63	NNRNKB d.3 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 61.00	m m	RAZEM 61.000	61.000 61.000
64	d.3 analiza indywidualna	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - podbitka dachowa -deski gr. 25mm malowane dwukrotnie 81.00	m ² m ²	RAZEM 81.000	81.000 81.000
65	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek,plyt,bali i krawędziaków 81.00	m ² m ²	RAZEM 81.000	81.000 81.000
66	KNR 4-01 d.3 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 81.00	m ² m ²	RAZEM 81.000	81.000 81.000
67	KNR AT-09 d.3 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiori 47.00	m m	RAZEM 47.000	47.000 47.000
68	KNR AT-09 d.3 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 70.00	m m	RAZEM 70.000	70.000 70.000
69	KNR AT-09 d.3 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 4.00	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
70	KNR AT-09 d.3 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 16.00	szt. szt.	RAZEM 16.000	16.000 16.000
4STOLARKA OKIENNA				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 0-19 d.4 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ² - kolor jasno-szarym dwustronnie w sp. U=1,10 W/m ² k -dla całego okna - w ciepłym montażu 12.00	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
72	d.4 analiza indywidualna	Nawiewniki do okien 5.00	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
73	KNR 0-19 d.4 1024-11 analogia	Montaż witrzyn aluminiowych oszklonych na budowie MONTAŻ WITRYN OKIENNYCH ALUMINIOWYCH WSP. 1.1 W/M ² K DLA CAŁEGO OKNA - KOLOR JASNOSZARY 9.00	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
74	KNR 2 d.4 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 0.60*0.80	m ² m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
75	KNR 2 d.4 1105-02 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - wylaz na strych EI-30 0.72	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
5 STOLARKA DRZWIOWA					
76	KNR 0-19 d.5 1024-11	Montaż witrzyn aluminiowych oszklonych na budowie- kol. jasno-szary u=0,90 w/m ² k dla całego elementu 7.60	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
77	KNR 0-19 d.5 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie-- kol. jasno-szary u=1,50w/m ² k dla całego elementu - szklone szkłem bezpiecznym+ samozamykacz+ dwa zamki-zewnętrzne 8.33	m ² m ²	8.330	
				RAZEM	8.330
78	KNR 0-19 d.5 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych pełnych -- kol. jasno-szary u=1,50w/m ² k dla całego elementu - szklone szkłem bezpiecznym+ samozamykacz-zewnętrzne 1.20*2.05*1	m ² m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
79	KNR 0-19 d.5 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło bezpieczne + samozamykacz-wewnętrzne 1.40*2.05	m ² m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
80	KNR 0-19 d.5 1024-08 nadświetle	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło bezpieczne + samozamykacz-wewnętrzne + zawias na otwarcie 180 st. + zablokowanie na ścianie - NADŚWIETLE W SYSTEMIE EI 30 6.45	m ² m ²	6.450	
				RAZEM	6.450
81	KNR 0-19 d.5 1023-12 analogia	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - kolor jasno-szary 10.405	m ² m ²	10.405	
				RAZEM	10.405
82	KNR 0-19 d.5 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - ALUMINIOWE W SYSTEMIE EI-30 2.10	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
83	KNR-W 2-02 d.5 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone -szafowe 0.80*2.05	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
84	KNR-W 2-02 d.5 1024-03	Prowadnice do drzwi przesuwnych 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE					
85	NNRNBK d.6 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - kol. popielatym 3.40	m ² m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
86	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
87	KNR 0-23 d.62612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian eps-80-036 fasada-gr. 15cm	m ²		
		155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
88	KNR 0-23 d.62612-03 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
		620.00	szt	620.000	
				RAZEM	620.000
89	KNR 0-23 d.62612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy siatki na ścianach -masa klejowa szpachlowa fasadowa-zbrojona włóknami	m ²		
		155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
90	KNR 0-23 d.62611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
91	KNR 0-23 d.62612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		64.00	m	64.000	
				RAZEM	64.000
92	KNR 0-23 d.62612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		89.00	m	89.000	
				RAZEM	89.000
93	KNR 0-23 d.60933-01 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		164.50	m ²	164.500	
				RAZEM	164.500
94	KNR 0-23 d.60933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
95	KNR 0-23 d.60933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - mozaika	m ²		
		9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
96	KNR 0-23 d.62614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		13.00	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
7WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE					
97	KNR 2-02 d.70121-03	Ścianki działowe z płytek PGS	m ²		
		190.00	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
98	KNR 2-02 d.70804-01	Tynki wewn.zwykle kat.IV wykon.mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		
		535.00	m ²	535.000	
				RAZEM	535.000
99	KNR 2-02 d.70129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - z konglomeratu	szt		
		10.00	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
100	NNRNKB d.7202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		190.00	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
101	KNR 2-02 d.70607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe -na sucho	m ²		
		190.00	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
102	KNR 2-02 d.70609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -15cm - styrodur	m ²		
		190.00	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
103	KNR 2-02 d.71106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		190.00	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
104	KNR 2-02 d.71106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5 190.00	m ² m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
105	KNR 2-02 d.71106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 190.00	m ² m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
106	KNR 2-02 d.71112-07 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCW - wykładzina winylowa płytki 61*50 w klasie scieralności T (wsp. za cokół) Krotność = 1.1 75.00	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
107	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 110.00	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
108	NNRNKB d.7202 2808-05 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - płytki 30*60- 4 klasa scieralności - antypoślizgowe 110.00	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
109	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 10.70	m ² m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
110	NNRNKB d.7202 2809-04 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 10.70	m ² m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
111	KNR 0-23 d.72611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
112	KNR 0-23 d.70933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
113	KNR 0-23 d.70933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome-mozaika 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
114	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 178.00	m ² m ²	178.000	
				RAZEM	178.000
115	KNR 0-12 d.70829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - gres 178.00	m ² m ²	178.000	
				RAZEM	178.000
116	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 44.00	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
117	NNNR 2 d.70802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 44.00	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
118	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 44.00	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
119	NNNR 2 d.71401-05 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania -lateks 44.00	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
120	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 353.00	m ² m ²	353.000	
				RAZEM	353.000
121	NNNR 2 d.70802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		353.00	m ²	353.000	
				RAZEM	353.000
122	NNRNKB d.7202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		353.00	m ²	353.000	
				RAZEM	353.000
123	KNR 2-02 d.71505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		353.00	m ²	353.000	
				RAZEM	353.000
124	KNR 0-14 d.72012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKF system EI -30	m ²		
		112.00	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
125	KNR 0-14 d.72012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę GKF	m ²		
		112.00	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
126	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		112.00	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
127	KNR 2 d.70802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		112.00	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
128	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		112.00	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
129	KNR 2-02 d.71505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		112.00	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
130	KNR 0-14 d.72012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKF EI -30 SYSTEM WODOODPORNE	m ²		
		68.50	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
131	KNR 0-14 d.72012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę GKF- GKF - GKF EI -30 SYSTEM - WODOODPORNE	m ²		
		68.50	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
132	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		68.50	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
133	KNR 2 d.70802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		68.50	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
134	NNRNKB d.7202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		68.50	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
135	KNR 2-02 d.71505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -LATEKS	m ²		
		68.50	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
136	KNR-W 2-02 d.70410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - belki podestu 4*5cm	m ²		
		46.00	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
137	KNR-W 2-02 d.71121-02	Podłoga z desek struganych gr. 32 mm	m ²		
		46.00	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
138	KNR 4-01 d.70631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		46.00	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
139	KNR 4-01 d.70627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		46.00	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 KOMINY					
140	KNR 2-02 d.80122-07 analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych -CERAMICZNE DN-15CM	m		
		72.50	m	72.500	
				RAZEM	72.500
141	KNR 2-02 d.80219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7cm	m ²		
		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
142	KNR 2-02 d.80290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.060	t	0.060	
				RAZEM	0.060
143	KNR 0-23 d.82615-02	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralne- gr-5cmj - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		19.50	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
144	KNR 2-02 d.80804-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon.mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
9 WYPOSAŻENIE					
145	KNR 2-02 d.91219-03 analogia	Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne 1.50*0.50	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
146	d.9analiza indywidualna	Drabinka uchylna na strych	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
147	d.9analiza indywidualna	Uchwyty dla NSP (2 szt. stale+ 2 szt uchylne)	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
148	KNR-W 2-02 d.91029-05 analogia	Ścianki ustępowe + prysznicowe - termoutwardzone -wodoodporne, płytyHPL gr 12mm laminowane w kol. jasnopopielatym na profilach z drzwiami	m ²		
		34.00	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
149	KNR 2-05 d.90208-03 analogia	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - konstr .dasztku -skalkulować z ceną konstr.	t		
		0.200	t	0.200	
				RAZEM	0.200
150	KNR 2-02 d.91406-02 analogia	Szklenie bezkit.ram metal.szklęm płaskim ciągnion.lub zbroj.z uszcz.podkł.gumow.lub z tw.szt.- pow szyby ponad 1.2m2 -szkło vsg bezpieczne	m ²		
		2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
151	KNR 2-05 d.90208-03 analogia	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - konstr .dasztku -skalkulować z ceną konstr. -pod solary stal ocynkowana	t		
		0.340	t	0.340	
				RAZEM	0.340

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE , FUNDAMENTY				0.00
2	PARTER				0.00
3	DACH				0.00
4	STOLARKA OKIENNA				0.00
5	STOLARKA DRZWIOWA				0.00
6	WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE				0.00
7	WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE				0.00
8	KOMINY				0.00
9	WYPOSAŻENIE				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-29	ROBOTY ZIEMNE , FUNDAMENTY		0.00				0.00%
2	30-47	PARTER		0.00				0.00%
3	48-70	DACH		0.00				0.00%
4	71-75	STOLARKA OKIENNA		0.00				0.00%
5	76-84	STOLARKA DRZWIOWA		0.00				0.00%
6	85-96	WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
7	97-139	WYKONCZENIE WEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
8	140-144	KOMINY		0.00				0.00%
9	145-151	WYPOSAŻENIE		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	stal konstrukcyjna zgodnie z PT	t	1.7850		1.7850	0.00		
2.	stal konstrukcyjna	t	0.2100		0.2100	0.00		
3.	stal konstrukcyjna ocynkowana	t	0.3570		0.3570	0.00		
4.	nawiewnik do okien	kpl	5.0000		5.0000	0.00		
5.	gaz propan-butan	kg	50.2000		50.2000	0.00		
6.	lepek asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	457.5000		457.5000	0.00		
7.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	16.1500		16.1500	0.00		
8.	pręty gładkie śr.do 7 mm	t	0.5631		0.5631	0.00		
9.	pręty zębrowane 8-14 mm	t	2.6143		2.6143	0.00		
10.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	20.4350		20.4350	0.00		
11.	drut stalowy okrągły	kg	16.3200		16.3200	0.00		
12.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	9.8210		9.8210	0.00		
13.	blacha aluminiowa z powłoką poliesterową gr.0,65mm w kolorze szarym	kg	1659.2000		1659.2000	0.00		
14.	kątownik aluminiowy ochronny	m	104.6640		104.6640	0.00		
15.	listwa cokołowa	m	67.2000		67.2000	0.00		
16.	witryny -alu-- kol. jasno-szary u= 0,90 w/m2k dla całego elementu	m ²	7.6000		7.6000	0.00		
17.	witryny - WITRYNY OKIENNE ALUMINIOWE WSP. 1.1 W/M2K DLA CAŁEGO OKNA - KOLOR JASNOSZARY	m ²	9.0000		9.0000	0.00		
18.	ławy kominiarskie dł. 88 cm	szt	4.0000		4.0000	0.00		
19.	uchwyty do mocowania ław kominiarskich	szt	8.0000		8.0000	0.00		
20.	stopnie kominiarskie	szt	16.0000		16.0000	0.00		
21.	drzwi aluminiowe-- kol. jasno-szary u=1,50w/m2k dla całego elementu - szklone szkłem bezpiecznym+ samozamykacz+ dwa zamki-zewnętrzne	m ²	8.3300		8.3300	0.00		
22.	drzwi aluminiowe-pelne - kol. jasno-szary u=1,50w/m2k dla całego elementu - + samozamykacz+ zamek	m ²	2.4600		2.4600	0.00		
23.	drzwi aluminiowe-wewnętrzne - szkło bezpieczne + samozamykacz -wewnętrzne	m ²	2.8700		2.8700	0.00		
24.	drzwi aluminiowe-wewnętrzne - szkło bezpieczne + samozamykacz-wewnętrzne + zawias na otwarcie 180 st. + zablokowanie na ścianie - NADŚWIETLE W SYSTEMIE EI- 30	m ²	6.4500		6.4500	0.00		
25.	drzwi aluminiowe - W SYSTEMIE EI-30	m ²	2.1000		2.1000	0.00		
26.	łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	68.5900		68.5900	0.00		
27.	pręt mocujący	szt	274.3600		274.3600	0.00		
28.	wieszak w 60/100	szt	274.3600		274.3600	0.00		
29.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	342.9500		342.9500	0.00		
30.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	72.2000		72.2000	0.00		
31.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	56.0000		56.0000	0.00		
32.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	87.3130		87.3130	0.00		
33.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	2.1000		2.1000	0.00		
34.	siatka tkana Rabitza	m ²	193.8000		193.8000	0.00		
35.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	32.7540		32.7540	0.00		
36.	gwoździe ocynkowane	kg	15.5550		15.5550	0.00		
37.	gwoździe śrubowe do drewna	szt	357.0000		357.0000	0.00		
38.	blachowkręty	szt	6227.2500		6227.2500	0.00		
39.	kotwy stalowe	szt	256.1317		256.1317	0.00		
40.	podpórki do ścianek ustępowych	szt	17.0000		17.0000	0.00		
41.	wycieraczki 1.50*0.50	szt	4.0000		4.0000	0.00		
42.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty sołowe	kg	8.5090		8.5090	0.00		
43.	Ignisol 'Dx'	dm ³	17.9400		17.9400	0.00		
44.	pianka poliuretanowa	kg	0.0600		0.0600	0.00		
45.	pianka poliuretanowa	dm ³	16.5226		16.5226	0.00		
46.	silikon	dm ³	1.3443		1.3443	0.00		
47.	Pyrolak W-1 skl. A	kg	12.1500		12.1500	0.00		
48.	Pyrolak W-1 skl. B	kg	12.1500		12.1500	0.00		
49.	farba emulsyjna -lateks	dm ³	12.7204		12.7204	0.00		
50.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	8.5000		8.5000	0.00		
51.	farba olejna do gruntowania	dm ³	8.8400		8.8400	0.00		
52.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	120.4350		120.4350	0.00		
53.	farba emulsyjna Polinit - LATEKS	dm ³	17.7415		17.7415	0.00		
54.	farba olejna do gruntowania przeciwrdezwna minowa 60 %	dm ³	0.4256		0.4256	0.00		
55.	lakier asfaltowy	kg	1.0880		1.0880	0.00		
56.	szpachlówka celulozowa	dm ³	7.4800		7.4800	0.00		
57.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	8.2500		8.2500	0.00		
58.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1.3440		1.3440	0.00		
59.	tlen techniczny	m ³	4.0320		4.0320	0.00		
60.	klej kostny	kg	0.9025		0.9025	0.00		
61.	zaprawa klejąca	kg	925.6000		925.6000	0.00		
62.	zaprawa spoinująca	kg	97.9000		97.9000	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
63.	klej winylowy Pronakryl B	kg	49.5000		49.5000	0.00		
64.	emulsja gruntująca	kg	90.0000		90.0000	0.00		
65.	emulsja gruntująca	kg	3.9000		3.9000	0.00		
66.	podkładowa masa tynkarska	kg	79.2000		79.2000	0.00		
67.	podkładowa masa tynkarska	kg	12.0000		12.0000	0.00		
68.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	1812.5000		1812.5000	0.00		
69.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych -masa klejowa szpachlowa fasadowa-zbrojona włóknami	kg	620.0000		620.0000	0.00		
70.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej	kg	234.4875		234.4875	0.00		
71.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm -paroszczelna	m ²	242.0000		242.0000	0.00		
72.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm -membrana systemowa	m ²	335.5000		335.5000	0.00		
73.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	448.8000		448.8000	0.00		
74.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm -kubelkowa	m ²	113.9000		113.9000	0.00		
75.	plytki podłogowe z PCW- wykładzina winylowa płytki 61*50 w klasie scieralności T	m ²	86.6250		86.6250	0.00		
76.	plyty styropianowe 12 cm - hydrostyr	m ²	70.3500		70.3500	0.00		
77.	plyty styropianowe 15 cm- styropian eps-80-036 fasada-gr. 15cm	m ²	162.7500		162.7500	0.00		
78.	plyty styropianowe 5 cm	m ³	0.6858		0.6858	0.00		
79.	plyty styropianowe -styrodur 15cm	m ²	199.5000		199.5000	0.00		
80.	okna i drzwi z tworzyw- kolor jasno-szarym dwustronnie w sp. U= 1,30 W/m ² k -dla całego okna	m ²	12.0000		12.0000	0.00		
81.	okna i drzwi z tworzyw- kolor jasno-szary	m ²	10.4050		10.4050	0.00		
82.	rynny dachowe z PVC śr. 150 mm	m	71.4000		71.4000	0.00		
83.	rury spustowe okrągłe z PVC	m	21.2100		21.2100	0.00		
84.	taśmy uszczelniające	m	47.9400		47.9400	0.00		
85.	grzebień wentylacyjny okapu	m	71.4000		71.4000	0.00		
86.	taśmy gumowe kalandrowane	m	9.1250		9.1250	0.00		
87.	podkładki pod szyby	szt	188.0747		188.0747	0.00		
88.	piasek do zapraw	m ³	10.8000		10.8000	0.00		
89.	żwir	m ³	39.7440		39.7440	0.00		
90.	cement 25 z dodatkami	t	0.1238		0.1238	0.00		
91.	gips szpachlowy	kg	53.2601		53.2601	0.00		
92.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	541.5000		541.5000	0.00		
93.	gips szpachlowy	t	0.1318		0.1318	0.00		
94.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1443.7500		1443.7500	0.00		
95.	plyty gipsowo-kartonowe GKF	m ²	117.6000		117.6000	0.00		
96.	plyty gipsowo-kartonowe-GKF system ei 30	m ²	117.6000		117.6000	0.00		
97.	plyty gipsowo-kartonowe GKF- GKF EI -30 SYSTEM	m ²	71.9250		71.9250	0.00		
98.	plyty gipsowo-kartonowe-GKF- GKF - GKF EI -30 SYSTEM	m ²	71.9250		71.9250	0.00		
99.	podokienniki prefabrykowane - konglomerat	szt	10.0000		10.0000	0.00		
100.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	577.3000		577.3000	0.00		
101.	preparat gruntujący	dm ³	75.8100		75.8100	0.00		
102.	preparat gruntujący	dm ³	197.7800		197.7800	0.00		
103.	preparat gruntujący	dm ³	41.5140		41.5140	0.00		
104.	uchwyty rynnowe	kpl	140.0000		140.0000	0.00		
105.	złączki rynnowe	szt	17.5000		17.5000	0.00		
106.	lej spustowe	szt	6.0000		6.0000	0.00		
107.	narożniki	szt	4.0000		4.0000	0.00		
108.	klej	dm ³	0.2184		0.2184	0.00		
109.	uchwyty do rur spustowych	kpl	10.5000		10.5000	0.00		
110.	złączki	szt	5.0400		5.0400	0.00		
111.	kolanka okrągłe	szt	18.0000		18.0000	0.00		
112.	blozki z betonu komórkowego 49x24x24	szt	1547.1000		1547.1000	0.00		
113.	pustaki wentylacyjne ceramiczne	szt	275.5000		275.5000	0.00		
114.	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	1558.0000		1558.0000	0.00		
115.	emulsja asfaltowa izolacyjna - dysperbit	kg	188.5000		188.5000	0.00		
116.	papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej - termo	m ²	187.4500		187.4500	0.00		
117.	papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej -termo	m ²	163.3000		163.3000	0.00		
118.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	45.7500		45.7500	0.00		
119.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej - ceresit cr65	kg	4.3250		4.3250	0.00		
120.	plyty z wełny mineralnej - 20cm	m ²	231.0000		231.0000	0.00		
121.	plyty z wełny mineralnej twarde "150" - gr 5cm	m ²	20.4750		20.4750	0.00		
122.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	724.5000		724.5000	0.00		
123.	akrylowy tynk dekoracyjny -mozaika	kg	148.5000		148.5000	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
124.	akrylowy tynk dekoracyjny	kg	42.9000		42.9000	0.00		
125.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	95.7658		95.7658	0.00		
126.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	64.5995		64.5995	0.00		
127.	beton zwykły z kruszywa naturalnego -chudy beton	m ³	8.2400		8.2400	0.00		
128.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	4.9980		4.9980	0.00		
129.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.6185		1.6185	0.00		
130.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	11.5453		11.5453	0.00		
131.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.1869		1.1869	0.00		
132.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0913		0.0913	0.00		
133.	zaprawa cementowa M 12	m ³	15.1430		15.1430	0.00		
134.	zaprawa	m ³	6.9570		6.9570	0.00		
135.	szkło płaskie okienne ciągnione- -szkło vsg bezpieczne	m ²	2.9750		2.9750	0.00		
136.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m ²	28.5539		28.5539	0.00		
137.	plytki ceramiczne lub terakotowe-gres	m ²	181.5600		181.5600	0.00		
138.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m ³	0.2300		0.2300	0.00		
139.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.2352		0.2352	0.00		
140.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.4432		0.4432	0.00		
141.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1323		0.1323	0.00		
142.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.9298		0.9298	0.00		
143.	listwy przyściennie z drewna iglastego	m	49.6800		49.6800	0.00		
144.	łarcica podłogowa strugana iglasta	m ³	1.6560		1.6560	0.00		
145.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	0.2760		0.2760	0.00		
146.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m ³	8.5400		8.5400	0.00		
147.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.III	m ³	0.1400		0.1400	0.00		
148.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.II	m ³	1.8300		1.8300	0.00		
149.	łaty iglaste nasyczone, kl.II	m ³	3.6600		3.6600	0.00		
150.	łaty iglaste nasyczone 38x50 mm kl.II	m ³	0.3680		0.3680	0.00		
151.	drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-kompletne-szafowe	m ²	1.6400		1.6400	0.00		
152.	przewodnice dolne	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
153.	przewodnice górne	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
154.	wyłaz dachowy	m ²	0.4800		0.4800	0.00		
155.	wyłaz dachowy EI-30	m ²	0.7200		0.7200	0.00		
156.	ścianki ustępowe drewniane kompletne-Ścianki ustępowe + prysznicowe - termoutwardzone -wodo-odporne, płytyHPL gr 12mm laminowane w kol. jasnopopielatym na profilach	m ²	34.0000		34.0000	0.00		
157.	listwy boazeryjne- podbitka dachowa -deski gr. 25mm malowane dwukrotnie	m ²	83.4300		83.4300	0.00		
158.	siatka z włókna szklanego	m ²	295.4615		295.4615	0.00		
159.	taśma zbrojąca	m	180.5000		180.5000	0.00		
160.	woda	m ³	0.1661		0.1661	0.00		
161.	woda	m ³	0.1155		0.1155	0.00		
162.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0900		0.0900	0.00		
163.	drewno opałowe	kg	714.7500		714.7500	0.00		
164.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0072		0.0072	0.00		
165.	kołki rozporowe z wkrętami	kpl	165.1200		165.1200	0.00		
166.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	977.6000		977.6000	0.00		
167.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	162.2400		162.2400	0.00		
168.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	1194.0100		1194.0100	0.00		
169.	bariery śniegowe z blachy powlekanej	m	64.6600		64.6600	0.00		
170.	blacha powlekana płaska-blacha aluminiowa z powłoką poliestrową gr.0,65mm w kolorze szarym	m ²	69.4950		69.4950	0.00		
171.	blacha powlekana płaska - kol. popielatym	m ²	4.1820		4.1820	0.00		
172.	plytki kamionkowe GRES	m ²	1.3803		1.3803	0.00		
173.	plytki kamionkowe GRES-- plytki 30*60- 4klasa scieralności - antypoślizgowe	m ²	113.3000		113.3000	0.00		
174.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	794.2000		794.2000	0.00		
175.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	5.7780		5.7780	0.00		
176.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	30.3420		30.3420	0.00		
177.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	5.4150	0.00	
2.	koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	5.6183	0.00	
3.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	1.0212	0.00	
4.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	2.3400	0.00	
5.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	1.1408	0.00	
6.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	10.2120	0.00	
7.	środek transportowy	m-g	1.9421	0.00	
8.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	2.6880	0.00	
9.	wyciąg	m-g	137.6526	0.00	
10.	wyciąg	m-g	16.0623	0.00	
11.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	7.7450	0.00	
12.	przenośnik taśmowy	m-g	3.5100	0.00	
13.	środek transportowy	m-g	21.2943	0.00	
14.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	4.3640	0.00	
15.	środek transportowy	m-g	7.3404	0.00	
16.	środek transportowy	m-g	31.0378	0.00	
17.	pryczepa skrzyniowa 10 t	m-g	4.3640	0.00	
18.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	3.3896	0.00	
19.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.5114	0.00	
20.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	28.8093	0.00	
21.	giętarka do prętów	m-g	14.5673	0.00	
22.	nożyce do prętów	m-g	17.5349	0.00	
23.	prościarka do prętów	m-g	13.0441	0.00	
24.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	53.1400	0.00	
25.	środek transportowy	m-g	4.2720	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł