

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Ul. Mickiewicza w Pietrzykowicach				
1.001 KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim			
	roboty pomiarowe przy remoncie drogi gminnej	$0,243$		
		$= 0,243$	0,243	km
1.002 KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny			
	wyrównanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	$243,00 * 3,00$		
		$= 729,0$	729,000	m2
1.003 KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanymi, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm			
	uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym na powierzchni 30 %	$243,00 * 3,00 * 30 \%$		
		$= 218,7$	218,700	m2
1.004 KNNR 6/1003/3 (2)	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 8-11·mm, samochód 5-10·t (1)			
		$243,00 * 3,00$		
		$= 729,0$	729,000	m2
1.005 KNNR 6/1003/5 (2)	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 4·km, samochód 5-10·t (1)			
		9,22		
		$= 9,22$	9,220	15,0 t
1.006 KNNR 6/1003/1 (2)	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5·mm, samochód 5-10·t (1)			
		$243,00 * 3,00$		
		$= 729,0$	729,000	m2
1.007 KNNR 6/1003/5 (2)	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 4·km, samochód 5-10·t (1)			
		6,82		
		$= 6,82$	6,820	15,0 t

Kosztorys skrócony

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
1 Ul. Mickiewicza w Pietrzykowicach					
1.001 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,243		km		
1.002 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	729,000		m2		
1.003 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	218,700		m2		
1.004 KNNR 6/1003/3 (2) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 8-11·mm, samochód 5-10·t (1)	729,000		m2		
1.005 KNNR 6/1003/5 (2) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 4·km, samochód 5-10·t (1)	9,220	15,0	t		
1.006 KNNR 6/1003/1 (2) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5·mm, samochód 5-10·t (1)	729,000		m2		
1.007 KNNR 6/1003/5 (2) Powierzchniowe utwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 4·km, samochód 5-10·t (1)	6,820	15,0	t		