

Przedmiar robót

PRACE UZUPEŁNIAJĄCE.

Data: 2010-02-02
Budowa: MODERNIZACJA DACHU ORAZ REMONT ELEWACJI
Obiekt: OSP BIERNA ul. Kopernika 34
Zamawiający: GMINA ŁODYGOWICE, ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice
Jednostka opracowująca kosztorys: USŁUGI UGÓLNOBUDOWLANE MAREK WOŹNIKOWSKI
34-300 ŻYWIEC UL. RZEŹNICZA 53

Kosztorys opracowali:
Marek WOŹNIKOWSKI,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE.			
1.1 Kalkulacja indywidualne. Montaż trzech opraw oświetleniowych halogenowych, w tym jedna na wysięgniku 50cm	1		kpl
1.2 Kalkulacja indywidualne. Wykonanie napisu przestrzennego "OSP BIERNA" o wymiarach podanych na rysunku nr 5.	1		kpl
1.3 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na ścianach lub podłogach - zbitcie płytek na podeście podest 3,4*2,3 = 7,820000 cekoły 0,25*2*(3,4+2,3) = 2,850000 10,670	10,670		m2
1.4 KNNR 2/1209/4 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularną, płytki 40x40·cm 3,4*2,3 = 7,820000 7,820	7,820		m2
1.5 KNNR 2/1209/5 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularną, cokoliki z kształtek układane na zaprawie klejowej 2*(3,4+2,3) = 11,400000 11,400	11,400		m
1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego i ziemi z wykopu samochodami skrzyniowymi do 1·km tynki 0,5*377,518*0,02 = 3,775180 okna, drzwi 1,5 = 1,500000 elewacja z kamienia 1,0 = 1,000000 schody 1,2*(15+5)*0,2 = 4,800000 ziemia z wykopu pod bruki 120*0,2 = 24,000000 35,075	35,075		m3
1.7 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	35,075	6	m3