
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZEDSZKOLA
ADRES INWESTYCJI : ZARZECZE UL. SZKOLNA 8 (dz. nr. 793)
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY
ADRES INWESTORA : ZARZECZE UL. SZKOLNA 8
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 23.06.2010

Poziom cen : I KW. 2010 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 %Σ(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.06.2010

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :
PODSTAWY PRAWNE :

- ROZPORZ. MIN. INFRASTRUKTURY Z DNIA 18.05.2004 R (DZ.U. NR 29 POZ.177) W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

DANE POMOCNICZE :

- KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH,
- ANALIZY INDYWIDUALNE,
- CENY RYNKOWE,
- CENY Z WYDAWNICTWA " SEKOCENBUD", " SEKOCENBUD" I KW. 2010 R,
- PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ MGR.INŻ. ARCH. M. MAZUREK I MGR.INŻ. M. BURY.

WYLICZENIE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ ROBÓT WYKONANO NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH KNR, KNNR I ANALIZY INDYWIDUALNEJ. W NAKŁADACH RZECZOWYCH UWZGLĘDNIÓNO CAŁOŚĆ PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT.

PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE Z NAZWY WŁASNEJ MATERIAŁY - STANOWIĄ BAZĘ DLA INNYCH RÓWNOWAŻNYCH.

W PRZYPADKU ZMIANY TECHNOLOGI WYKONANIA ROBÓT LUB PRZEDMIARU - DECYZJĘ PODEJMUJE NADZÓR INWESTORSKI W POROZUMIENIU Z INWESTOREM.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 28.0	szt. szt.		
				28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.15*0.4+1.0*2.1*0.25+1.0*2.15*0.2*4+2.8*2.59*0.25	m ³ m ³		
				4.918	
				RAZEM	4.918
3	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 69.5	m ² m ²		
				69.500	
				RAZEM	69.500
4	KNNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.84+21.27+11.15+7.27+2.84+7.05+6.36+1.78	m ² m ²		
				61.560	
				RAZEM	61.560
5	KNNR 3 d.1 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 48.80+50.52+38.46+14.40+25.18	m ² m ²		
				177.360	
				RAZEM	177.360
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.42*2.0+3.2*2.0*2+8.42*0.86+0.8*1.2*5+3.8*2.0*2+3.11*2.0*2+2.7*2.0*2+2.12*2.0*2+1.34*2.0*2	m ² m ²		
				81.961	
				RAZEM	81.961
7	KNR 4-07 d.1 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytkowych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 4.918+69.5*0.17+61.650*0.03+81.961*0.03	m ³ m ³		
				21.041	
				RAZEM	21.041
9	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 21.041	m ³ m ³		
				21.041	
				RAZEM	21.041
2		ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE			
10	KNR-W 4-01 d.2 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej 0.9*2.0*2+0.8*2.0*2	m ² m ²		
				6.800	
				RAZEM	6.800
11	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.09*2.59*0.25	m ³ m ³		
				0.706	
				RAZEM	0.706
12	KNR-W 2-02 d.2 0147-01 analogia	Nadproża z 2 ceowników stalowych "100" 2.8	m m		
				2.800	
				RAZEM	2.800
13	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 3.16*3.15*2+2.76*3.15+2.4*3.15+3.49*2.59+2.92*2.1+3.66*2.59+3.3*2.59+2.6*2.59+1.02*2.59+1.2*2.59-7.6	m ² m ²		
				74.243	
				RAZEM	74.243
14	KNR 4-01 d.2 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 2.1*2+1.1*2.59*2+1.34*2.2*3+2.59*1.0*2+7.5	m ² m ²		
				31.422	
				RAZEM	31.422
15	KNNR 2 d.2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 177.360+61.560	m ² m ²		
				238.920	
				RAZEM	238.920
16	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych na budowie 0.9*2.1*8	m ² m ²		
				15.120	
				RAZEM	15.120
17	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0.9*3.15*3+0.9*2.6	m ² m ²		
				10.845	
				RAZEM	10.845

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.3*3.25	m ² m ²	 4.225	
				RAZEM	4.225
19	KNR-W 2-02 d.2 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 2.92*1.05	m ² m ²	 3.066	
				RAZEM	3.066
20	NNRNKB d.2 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7.6+8.2+6.1+6.6+11.9+2.8	m ² m ²	 43.200	
				RAZEM	43.200
21	KNR 2-02 d.2 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - TARKETT 48.9+50.8+45.6+14.4+9.5+10.7+29.1+2.2+4.8+9.2+11.9+7.4+4.7	m ² m ²	 249.200	
				RAZEM	249.200
22	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 48.9+50.8+45.6+14.4+9.5+10.7+29.1+2.2+4.8+9.2+11.9+7.4+4.7	m ² m ²	 249.200	
				RAZEM	249.200
23	KNR-W 2-02 d.2 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe systemowe MDF 1.2*2.0*8+2.0*2.0*4+1.6*2.0	m ² m ²	 38.400	
				RAZEM	38.400
24	KNR-W 2-15 d.2 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - przełożenie 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KSNR 5 d.2 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - lampy ewakuacyjne 4.0	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.9*2.1*8	m ² m ²	 15.120	
				RAZEM	15.120
27	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.1*8	m ² m ²	 15.120	
				RAZEM	15.120
28	KNR 2-02 d.2 1210-03	Kraty ponad 2 m2 1.82*3.15	m ² m ²	 5.733	
				RAZEM	5.733
29	KNR 4-01 d.2 0320-08	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu 8.0	gniazd. gniazd.	 8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.82*3.15*2	m ² m ²	 11.466	
				RAZEM	11.466
31	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 2.6*2.0*2+3.16*2.0*2+1.93*2.0*2+3.16*2.0*2.1*2.0*2+3.16*2.0*2+3.11*2.0*2+3.83*2.0*2+1.1*2.0*2+5.92*2.0*2+1.02*2.0*2-15.6	m ² m ²	 140.808	
				RAZEM	140.808
32	KNNR-W 3 d.2 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów (399.5+58.5*3.15*2+13.57*1.15*2+68.45*2.59*2)-51.1	m ² m ²	 1102.732	
				RAZEM	1102.732

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	28.0	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.0*2.15* 0.4+1.0*2.1* 0.25+1.0* 2.15*0.2*4+ 2.8*2.59* 0.25 = 4.918	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	69.5	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	3.84+21.27+ 11.15+7.27+ 2.84+7.05+ 6.36+1.78 = 61.560	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	48.80+ 50.52+ 38.46+ 14.40+25.18 = 177.360	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	2.42*2.0+ 3.2*2.0*2+ 8.42*0.86+ 0.8*1.2*5+ 3.8*2.0*2+ 3.11*2.0*2+ 2.7*2.0*2+ 2.12*2.0*2+ 1.34*2.0*2 = 81.961	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-07 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.	1.0	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	4.918+69.5* 0.17+ 61.650* 0.03+ 81.961*0.03 = 21.041	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	21.041	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE				
10 d.2	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m ²	0.9*2.0*2+ 0.8*2.0*2 = 6.800	0.00	0.00
11 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1.09*2.59* 0.25 = 0.706	0.00	0.00
12 d.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża z 2 ceowników stalowych "100"	m	2.8	0.00	0.00
13 d.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m ²	3.16*3.15* 2+2.76* 3.15+2.4* 3.15+3.49* 2.59+2.92* 2.1+3.66* 2.59+3.3* 2.59+2.6* 2.59+1.02* 2.59+1.2* 2.59-7.6 = 74.243	0.00	0.00
14 d.2	KNR 4-01 0711- 06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	2.1*2+1.1* 2.59*2+ 1.34*2.2*3+ 2.59*1.0*2+ 7.5 = 31.422	0.00	0.00
15 d.2	KNNR 2 1202- 01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²	177.360+ 61.560 = 238.920	0.00	0.00
16 d.2	KNR 0-19 1024- 06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych na budowie	m ²	0.9*2.1*8 = 15.120	0.00	0.00
17 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²	0.9*3.15*3+ 0.9*2.6 = 10.845	0.00	0.00
18 d.2	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²	1.3*3.25 = 4.225	0.00	0.00
19 d.2	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	2.92*1.05 = 3.066	0.00	0.00
20 d.2	NNRNKB 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	7.6+8.2+ 6.1+6.6+ 11.9+2.8 = 43.200	0.00	0.00
21 d.2	KNR 2-02 1112- 06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - TARKETT	m ²	48.9+50.8+ 45.6+14.4+ 9.5+10.7+ 29.1+2.2+ 4.8+9.2+ 11.9+7.4+ 4.7 = 249.200	0.00	0.00
22 d.2	KNR 2-02 1112- 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	48.9+50.8+ 45.6+14.4+ 9.5+10.7+ 29.1+2.2+ 4.8+9.2+ 11.9+7.4+ 4.7 = 249.200	0.00	0.00
23 d.2	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe systemowe MDF	m ²	1.2*2.0*8+ 2.0*2.0*4+ 1.6*2.0 = 38.400	0.00	0.00
24 d.2	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm - przełożenie	szt.	1.0	0.00	0.00
25 d.2	KSNR 5 0502- 01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - lampy ewakuacyjne	kpl.	4.0	0.00	0.00
26 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²	0.9*2.1*8 = 15.120	0.00	0.00
27 d.2	KNR 2-02 1017- 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	0.9*2.1*8 = 15.120	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
28 d.2	KNR 2-02 1210-03	Kraty ponad 2 m2	m ²	1.82*3.15 = 5.733	0.00	0.00
29 d.2	KNR 4-01 0320-08	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu	gniazd.	8.0	0.00	0.00
30 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	1.82*3.15*2 = 11.466	0.00	0.00
31 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	2.6*2.0*2+ 3.16*2.0*2+ 1.93*2.0*2+ 3.16*2.0* 2.1*2.0*2+ 3.16*2.0*2+ 3.11*2.0*2+ 3.83*2.0*2+ 1.1*2.0*2+ 5.92*2.0*2+ 1.02*2.0*2- 15.6 = 140.808	0.00	0.00
32 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyńków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	(399.5+58.5* 3.15*2+ 13.57*1.15* 2+68.45* 2.59*2)-51.1 = 1102.732	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00
2	ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 9	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		0.00				0.00%
2	10 - 32	ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1750.5524	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
1.	ścianki ustępowe systemowe	m ²	38.400 0		38.400 0	0.00	0.00					
2.	benzyna do lakierów	dm ₃	0.3898		0.3898	0.00	0.00					
3.	listwy maskujące	m	35.428 8		35.428 8	0.00	0.00					
4.	okna aluminiowe	m ²	3.0660		3.0660	0.00	0.00					
5.	drzwi aluminiowe	m ²	15.120 0		15.120 0	0.00	0.00					
6.	drzwi aluminiowe	m ²	15.070 0		15.070 0	0.00	0.00					
7.	kraty stalowe nie otwierane	kg	115.40 53		115.40 53	0.00	0.00					
8.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	56.424 7		56.424 7	0.00	0.00					
9.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	152.19 82		152.19 82	0.00	0.00					
10.	kotwy stalowe	szt.	79.984 8		79.984 8	0.00	0.00					
11.	blachowkręty	szt.	3297.8 741		3297.8 741	0.00	0.00					
12.	podpórki do ścianek ustępowych	szt.	19.200 0		19.200 0	0.00	0.00					
13.	pianka poliuretanowa	dm ₃	4.3848		4.3848	0.00	0.00					
14.	silikon	kg	1.8136		1.8136	0.00	0.00					
15.	pianka poliuretanowa	kg	5.9284		5.9284	0.00	0.00					
16.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ₃	321.99 77		321.99 77	0.00	0.00					
17.	farba olejna nawierzchniowa	dm ₃	1.0584		1.0584	0.00	0.00					
18.	farba olejna do gruntowania	dm ₃	1.0584		1.0584	0.00	0.00					
19.	farba olejna do gruntowania	dm ₃	0.3440		0.3440	0.00	0.00					
20.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ₃	0.8829		0.8829	0.00	0.00					
21.	farba olejna nawierzchniowa	dm ₃	0.3841		0.3841	0.00	0.00					
22.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ₃	0.8829		0.8829	0.00	0.00					
23.	szpachlówka celulozowa	dm ₃	1.5120		1.5120	0.00	0.00					
24.	pastą podłogową bezbarwną	kg	24.920 0		24.920 0	0.00	0.00					
25.	klej Butapren B	kg	99.680 0		99.680 0	0.00	0.00					
26.	zaprawa klejąca	kg	732.20 16		732.20 16	0.00	0.00					
27.	zaprawa spoinująca	kg	77.444 4		77.444 4	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
28	pręty spawalnicze z PCW nie- plastyfikowanego	kg	7.4760		7.4760	0.00	0.00					
29	wykładzina podłogowa rulono- wa - TARKETT	m ²	271.62 80		271.62 80	0.00	0.00					
30	piasek do zapraw	m ³	1.1678		1.1678	0.00	0.00					
31	piasek do zapraw	m ³	0.3119		0.3119	0.00	0.00					
32	cement portlandzki 35 bez do- datków	kg	10.320 0		10.320 0	0.00	0.00					
33	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	101.10 80		101.10 80	0.00	0.00					
34	cement portlandzki z dodatka- mi 25	t	0.3142		0.3142	0.00	0.00					
35	wapno suchogaszone	kg	7.4836		7.4836	0.00	0.00					
36	gips budowlany szpachlowy	t	0.2094		0.2094	0.00	0.00					
37	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	305.88 12		305.88 12	0.00	0.00					
38	cegła budowlana pełna	szt.	330.48 00		330.48 00	0.00	0.00					
39	ceownik stalowy 100	kg	28.560 0		28.560 0	0.00	0.00					
40	bloczki z betonu komórkowe- go autoklawizowanego odmia- na 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	24.357 0		24.357 0	0.00	0.00					
41	kit trwale plastyczny	kg	6.3504		6.3504	0.00	0.00					
42	papa	m ²	3.6288		3.6288	0.00	0.00					
43	płyty z wełny mineralnej	m ²	76.470 3		76.470 3	0.00	0.00					
44	ciasto wapienne (wapno ga- szone)	m ³	0.0566		0.0566	0.00	0.00					
45	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0287		0.0287	0.00	0.00					
46	zaprawa cementowa M 12	m ³	4.9218		4.9218	0.00	0.00					
47	płytki ceramiczne lub terako- towe	m ²	143.62 42		143.62 42	0.00	0.00					
48	ościeżnice drewniane	m ²	15.120 0		15.120 0	0.00	0.00					
49	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokal- owe	m ²	15.120 0		15.120 0	0.00	0.00					
50	ścianki ustępowe drewniane kompletne	m ²	38.400 0		38.400 0	0.00	0.00					
51	taśma	m	269.20 51		269.20 51	0.00	0.00					
52	papier ścierny w arkuszach	ark	6.4210		6.4210	0.00	0.00					
53	woda z rurociągu	m ³	0.3396		0.3396	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	J m	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t m ak- sy- m al- ny	Ra- ba t za- st os ow an y
54	woda	m ³	0.1359		0.1359	0.00	0.00					
55	oprawy żarowe do przykręca- nia	szt.	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
56	klosze	szt.	4.1600		4.1600	0.00	0.00					
57	żarówki	szt.	4.1600		4.1600	0.00	0.00					
58	kołki rozporowe	szt.	90.788 5		90.788 5	0.00	0.00					
59	kołki do wstrzeliwania z nabo- jami	szt.	301.42 66		301.42 66	0.00	0.00					
60	płytki kamionkowe GRES	m ²	44.928 0		44.928 0	0.00	0.00					
61	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	249.69 60		249.69 60	0.00	0.00					
62	zaprawa do spoinowania - su- cha mieszanka	kg	17.712 0		17.712 0	0.00	0.00					
63	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	19.0113	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	7.8853	0.00	0.00
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.9623	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	8.5947	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	3.1023	0.00	0.00
6.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	14.3079	0.00	0.00
7.	betoniarka 150 dm ³	m-g	0.4318	0.00	0.00
8.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.2569	0.00	0.00
9.	środek transportowy	m-g	3.3794	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł