

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DOCIEPLENIOWE I WYMIANA STOLARKI - BUDYNEK GMINNY
ADRES INWESTYCJI : ŁODYGOWICE POW. ŻYWIEC
INWESTOR : URZĄD GMINY W ŁODYGOWICACH
ADRES INWESTORA : 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV - 45000000-7 , 45210000-2, 45211350-7,
45261210-9, 45421122-5)

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2010 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud II KW.2010 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2010 R

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :
PODSTAWY PRAWNE :

-ROZPORZ.MIN.INFRASTRUKTURY Z DNIA 18.05.2004 R (DZ.U.NR 130 POZ.1389) W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
DANE POMOCNICZE :
- DOSTARCZONY PRZEDMIAR ROBÓT - WYKONANY Z POMIARU ELEWACJI
-KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH
-ANALIZY INDYWIDUALNE (BAZA : DANE WŁASNE NA POSTAWIE JUŻ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
-CENY RYNKOWE I CENY SEKOCENBUD II KW. 2010 R
WSKAŹNIKI NARZUTÓW KOSZTÓW OGÓLNYCH I ZYSKU, CENY JEDNOSTKOWE SKŁADNIKA „R,, „M,, „S,, - BAZA „SEKOCE-
NBUD,, II KW. 2010 R

-ANALIZY I KALKULACJE INDYWIDUALNE OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

1. DANYCH WŁASNYCH W ODNIESIENIU DO JUŻ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2.DANYCH Z WYDAWNICTWA SEKOCENBUD ; BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB- ZESZYT NR 60/2009, WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI WSKAŹNIKI CENOWE INWESTYCJI WKI ZESZYT NR 16/2010, BIULETYN CEN ASORTYMENTÓW ROBÓT BCA ZESZYT 10/2010, BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH BCD ZESZYT 11/2010, BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP ZESZYT NR 12/2010.
BŁYSKAWICA ZESZYT NR 2/2010.

KALKULACJE I ANALIZY INDYWIDUALNE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKI ; „R,, M,, „ S,,.

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI PRZY DANYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - KOD CPV -45000000-7 , 45210000-2, 45211350-7, 45261210-9, 45421122-5)

PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE Z NAZWY WŁASNEJ MATERIAŁY - STANOWIĄ BAZĘ DLA INNYCH RÓWNOWAŻNYCH WYKAZANE JEDNOSTKOWE CENY MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄ KOSZTY ZAOPATRZENIA.

UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA STALE ROSNĄCE CENY RYNKOWE ROBOCIZNY, MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NALEŻY PRZED REALIZACJĄ ROBÓT KOSZTORYS ZAUKTUALIZOWAĆ.

UWAGA!!!!!!

UWAGA!!!!!!

WSZYSTKIE WYMIARY SKONTROLOWAĆ NA BUDOWIE.

UWAGA!!!!!!

W PRZYPADKU ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT LUB PRZEDMIARU - DECYZJĘ PODEJMUJE NADZÓR INWESTORSKI LUB AUTORSKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

UWAGA !!!!!

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ INWESTORSKIEJ A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST ZAWIADOMIĆ INWESTORA, KTÓRY DOKONA ODPOWIEDNICH POPRAWEK LUB ZMIAN

KRÓTKI OPIS TECHNICZNY ISTOTNYCH PARAMETRÓW OKREŚLAJĄCYCH WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ROBÓT :
INWESTYCJA :

DOCIEPLENIE I WYMIANA STOLARKI W BUDYNKU GMINNYM

ADRES; 34- 325 ŁODYGOWICE , POWIAT ŻYWIEC

DOKŁADNY ZAKRES PRAC PRZEDSTAWIA PRZEDMIAR ROBÓT.

UWAGA !!!!!!!

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu przedmiar robót lub informacje udzielone przez Zleceniodawcę przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych przez Inwestora.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętego wykonawstwa robót.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 2 1902-01 analogia	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - styropian gr 12 cm faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach (tynk akrylowy)	m ²	400.874	0.00	0.00
2	KNNR 2 1902-01 analogia	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - styrodur gr 5 cm faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach (tynk mozaikowy)	m ²	74.120	0.00	0.00
3	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m	73.700	0.00	0.00
4	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m	32.200	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	27.80*2 = 55.600	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30.200	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	55.60*0.33 = 18.348	0.00	0.00
8	NNRNKB 202 0411-02	Przybicie deski czołowej	m	55.60	0.00	0.00
9	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m	55.60	0.00	0.00
10	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.	4.00	0.00	0.00
11	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.	4.00	0.00	0.00
12	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m	30.20	0.00	0.00
13	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanaka o śr. 100 mm	szt.	4*3.00 = 12.000	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	27.170	0.00	0.00
15	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7.540	0.00	0.00
16	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	9.950	0.00	0.00
17	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	10+7 = 17.000	0.00	0.00
18	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	12.00	0.00	0.00
19	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	m ²	37.393	0.00	0.00
20	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych	m ²	13.033	0.00	0.00
21	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia	m ²	37.393	0.00	0.00
22	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m ²	13.033	0.00	0.00
23	KNNR 2 1902-03	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka styropian gr 3cm; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach	m ²	25.665	0.00	0.00
24	KNNR 2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW	m	102.650	0.00	0.00
25	KNNR 2 1902-01 analogia	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - styropian gr 5 cm faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach (tynk akrylowy) - kominy	m ²	8.604	0.00	0.00
26	analiza indywidualna	Wymiana pionów instalacji odgromowej (złącza kontrolne i skrzynki) wraz z pomiarami	kpl	1.00	0.00	0.00
27	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	400.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNNR 2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	400.00	0.00	0.00
29	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²	400.00	0.00	0.00
30	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.	3.00	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana 20x3mm	kg	0.0800		0.0800	0.00		
2.	listwy narożnikowe aluminiowe	m	148.3350		148.3350	0.00		
3.	listwy cokołowe aluminiowe lub z PCW	m	81.0700		81.0700	0.00		
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.2200		2.2200	0.00		
5.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.6680		1.6680	0.00		
6.	klamry ciesielskie	kg	22.8000		22.8000	0.00		
7.	kotwy stalowe	szt	248.3006		248.3006	0.00		
8.	pianka poliuretanowa	dm ³	16.6406		16.6406	0.00		
9.	silikon	dm ³	3.0256		3.0256	0.00		
10.	zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha)	kg	4321.6047		4321.6047	0.00		
11.	plyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe - gr. 12 cm	m ²	412.9002		412.9002	0.00		
12.	plyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe - gr. 5 cm-styro-dur	m ²	76.3436		76.3436	0.00		
13.	plyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe - gr. 3 cm	m ²	26.4350		26.4350	0.00		
14.	plyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe - gr. 5 cm	m ²	8.8621		8.8621	0.00		
15.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	37.3930		37.3930	0.00		
16.	okna i drzwi z tworzyw	m ²	13.0330		13.0330	0.00		
17.	rynny dachowe z PVC śr. 115 mm	m	56.7120		56.7120	0.00		
18.	rury spustowe okrągłe z PVC	m	30.5020		30.5020	0.00		
19.	łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe)	szt	2037.0520		2037.0520	0.00		
20.	gips szpachlowy	kg	119.0395		119.0395	0.00		
21.	podokienniki prefabrykowane	szt	29.0000		29.0000	0.00		
22.	uchwyty rynnowe	kpl	111.2000		111.2000	0.00		
23.	złączki rynnowe	szt	13.9000		13.9000	0.00		
24.	lej spustowe	szt	4.0000		4.0000	0.00		
25.	denka rynnowe	szt	4.0000		4.0000	0.00		
26.	klej	dm ³	0.1119		0.1119	0.00		
27.	uchwyty do rur spustowych	kpl	15.1000		15.1000	0.00		
28.	złączki	szt	7.2480		7.2480	0.00		
29.	kolanka okrągłe	szt	12.0000		12.0000	0.00		
30.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	213.8745		213.8745	0.00		
31.	cienkowarstwowy tynk szlachetny -akrylowy)	kg	67.4990		67.4990	0.00		
32.	cienkowarstwowy tynk szlachetny - akrylowy	kg	1076.9271		1076.9271	0.00		
33.	cienkowarstwowy tynk szlachetny - mozaikowy	kg	194.9356		194.9356	0.00		
34.	podkład tynkarski	kg	8.2128		8.2128	0.00		
35.	podkład tynkarski	kg	154.7514		154.7514	0.00		
36.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0100		0.0100	0.00		
37.	zaprawa	m ³	0.3090		0.3090	0.00		
38.	zaprawa gruntująca Uni-grunt	kg	101.8526		101.8526	0.00		
39.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0990		0.0990	0.00		
40.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	m ³	0.0800		0.0800	0.00		
41.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.0660		0.0660	0.00		
42.	deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III	m ³	0.1112		0.1112	0.00		
43.	plyty pomostowe robocze	m ²	5.9200		5.9200	0.00		
44.	siatka	m ²	56.0000		56.0000	0.00		
45.	siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej	m ²	560.1893		560.1893	0.00		
46.	woda	m ³	1.2756		1.2756	0.00		
47.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1500		0.1500	0.00		
48.	rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)	m	0.2400		0.2400	0.00		
49.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.1200		0.1200	0.00		
50.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	171.1400		171.1400	0.00		
51.	blacha powlekana płaska	m ²	12.2385		12.2385	0.00		
52.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	21.2868	0.00	
2.	środek transportowy	m-g	3.0256	0.00	
3.	środek transportowy	m-g	0.2557	0.00	
4.	rusztowania	m-g	0.6800	0.00	
5.	rusztowania rurowe	m-g	66.4000	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

przedmiar DOCIEPLENIE ŁODYGOWICE.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł