

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa zasilania platformy dla niepełnosprawnych w
Ośrodku Zdrowia w Łodygowicach**

Data: 2010-08-04

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 Zabudowa zabezpieczenia obwodu - - Kod CPV 45311200-2				
1.001	KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy C303C16A	1		szt
2 Ułożenie i podłączenie przewodu - Kod CPV 45311100-1				
2.001	KNNR 5/101/2 (1) Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 28-mm 30 = 30,0	~30,0		m
2.002	KNNR 5/201/5 0 Przewody izolowane wciągane do rur --YDY 5 x 2,5, 30 = 30,0	~30		m
2.003	KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła	30		m
2.004	KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25-mm	30		m
2.005	KNR 510/603/6 Obróbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 5-żyłowy do 16-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
2.006	KNR 403/901/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5-mm ²	15		szt
3 Pomiary - Kod CPV 45310000-3				
3.001	KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
3.002	KNKRB 5/805/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej piorunochronnej i skuteczności zerowania uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		pom
3.003	KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	1		pomiar