

PRZEDMIAR ROBÓT – KOSZTORYS OFERTOWY

**Zabezpieczenie prawego brzegu pot. Bartoszowiec w m. Łodygowice
gm. Łodygowice w km od 0+020 do 0+200, pow. Żywiec, woj. śląskie.**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer S.T.	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	3	4	5	6		7
1. Przygotowanie terenu pod budowę / kod CPV 45100000-8/							
1	1.1	10.1 10.1.1	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: d=0-15cm-3 sztuki, d=16-20cm- 1sztuka, d=21-25cm- 5 sztuk, d=26-30cm- 5 sztuk, d=31-35cm- 2 sztuki, d=36-40cm- 1sztuka, d=41-45cm- 2 sztuki, d=51-60cm- 3 sztuki, d=66-70cm- 3 sztuki razem : 25 sztuk	szt.	25		
2	1.2	10.1 10.1.2	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy : d=0-15cm-3 sztuki, d=16-20cm- 1sztuka, d=21-25cm- 5 sztuk, d=26-30cm- 5 sztuk, d=31-35cm- 2 sztuki, d=36-40cm- 1sztuka, d=41-45cm- 2 sztuki, d=51-60cm- 3 sztuki, d=66-70cm- 3 sztuki razem : 25 sztuk	szt.	25		
2.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/							
3	2.1	10.2 10.3.1.1 10.6.1 10.7 10.8.1	Wykop pod opaskę - wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii IV, V=443,0m ³	m ³	443,0		
4	2.2	10.2 10.3.1.2 10.6.1 10.7 10.8.1	Zasyp za opaską - koparką K 606 gr. kat. IV, V= 462,06 m ³	m ³	462,06		
5	2.3	10.2 10.3.1.3 10.6.1 10.7 10.8.1	Wykop pod narzut kam.Φ> 80 cm (podparcie istn. gurtu, zabezpieczenie koszy siatkowo-kam) – wykop mech. na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii IV V= 19,06m ³	m ³	19,06		
3.Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/							
6	3.1	10.3.2.1 10.5.1 10.6.2 10.7	Wykonanie prawobrzeżnej opaski siatkowo - kamiennej typ A (5,0x2,0x0,5 ; 2x(5,0x1,5x0,5); 2x(5,0x1,0x0,5)) w km 0+024 do 0+0+033, L= 9,0 m i typ B (5,0x2,0x0,5 ; 2x(5,0x1,5x0,5); 3x(5,0x1,0x0,5)) w km 0+033 do 0+149, L= 112m	m ³	479,50		
7	3.2	10.3.2.2 10.5.1 10.6.2 10.7	Wykonanie narzutu kam.Φ> 80 cm – podparcie istn. gurtu na dł L = 5,0, zabezpieczenie koszy siatkowo-kam na dł. 3,0m	m ³	19,06		
Łączna wartość robót netto:							
Podatek VAT:							
Łączna wartość robót brutto:							

Wartość netto (słownie złotych):
Podatek VAT (słownie złotych):
Wartość brutto (słownie złotych):

Nośniki cen dla robót:

1. roboczogodzina	R -	zł/rg
2. koszty pośrednie	Kp -	%
3. zysk	Z -	%