

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W ŁODYGOWICACH Z PRZE-
ZNACZENIEM NA KLUB DZIECIĘCY
ADRES INWESTYCJI : 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4
INWESTOR : GMINA ŁODYGOWICE
ADRES INWESTORA : 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA - KOD CPV : 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45214100-1

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2011 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : .I. KW. 2011 R

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
23 MAJ 2011 R

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :
PODSTAWY PRAWNE :

-ROZPORZ.MIN.INFRASTRUKTURY Z DNIA 18.05.2004 R (DZ.U.NR 130 POZ.1389) W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
DANE POMOCNICZE :
- DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DOSTARCZONY PRZEDMIAR ROBÓT
-KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH
-ANALIZY INDYWIDUALNE (BAZA : DANE WŁASNE NA POSTAWIE JUŻ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)
-CENY RYNKOWE I CENY SEKOCENBUD I KW. 2011R
WSKAŹNIKI NARZUTÓW KOSZTÓW OGÓLNYCH I ZYSKU, CENY JEDNOSTKOWE SKŁADNIKA „R,, „M,, „S,, - BAZA „SEKOCE-
NBUD,, I KW. 2011 R

-ANALIZY I KALKULACJE INDYWIDUALNE OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

1. DANYCH WŁASNYCH W ODNIESIENIU DO JUŻ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2.DANYCH Z WYDAWNICTWA SEKOCENBUD ; BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB- ZESZYT NR 60/2010, WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI WSKAŹNIKI CENOWE INWESTYCJI WKI ZESZYT NR 16/2010, BIULETYN CEN ASORTYMENTÓW ROBÓT BCA ZESZYT 10/2010, BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH BCD ZESZYT 11/2010, BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP ZESZYT NR 12/2011.
BŁYSKAWICA ZESZYT NR 2/2011.

KALKULACJE I ANALIZY INDYWIDUALNE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKI ; „R,, M,, „ S,,

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI PRZY DANYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - KOD CPV - 45000000-7,45210000-2,45211350-7,45214100-1

PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE Z NAZWY WŁASNEJ MATERIAŁY - STANOWIĄ BAZĘ DLA INNYCH RÓWNOWAŻNYCH WYKAZANE JEDNOSTKOWE CENY MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄ KOSZTY ZAOPATRZENIA.

UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA STALE ROSNĄCE CENY RYNKOWE ROBOCIZNY, MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NALEŻY PRZED REALIZACJĄ ROBÓT KOSZTORYS ZAUKTUALIZOWAĆ.

UWAGA!!!!!!

UWAGA!!!!!!

WSZYSTKIE WYMIARY SKONTROLOWAĆ NA BUDOWIE.

UWAGA!!!!!!

W PRZYPADKU ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT LUB PRZEDMIARU - DECYZJĘ PODEJMUJE NADZÓR INWESTORSKI LUB AUTORSKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

UWAGA !!!!!

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ INWESTORSKIEJ A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST ZAWIADOMIĆ INWESTORA, KTÓRY DOKONA ODPOWIEDNIH POPRAWEK LUB ZMIAN

KRÓTKI OPIS TECHNICZNY ISTOTNYCH PARAMETRÓW OKREŚLAJĄCYCH WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ROBÓT :
INWESTYCJA :

ROZBUDOWA ROZBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W ŁODYGOWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA KLUB DZIECIĘCY
ADRES; 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 127

DOKŁADNY ZAKRES PRAC PRZEDSTAWIA PRZEDMIAR ROBÓT.

UWAGA !!!!!!!

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu przedmiar robót lub informacje udzielone przez Zleceniodawcę przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych przez Inwestora.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętego wykonawstwa robót.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 4-01 0212-d.103	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	1.813	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0108-d.109	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	1.813	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0108-d.110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	1.813	0.00	0.00
4	d.1 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	1.813	0.00	0.00
5	KNR 2-31 0815-d.102	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	10.50	0.00	0.00
6	KNR 2-31 0802-d.105	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²	10.50	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0108-d.109	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	10.50*0.20 = 2.100	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0108-d.110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	2.100	0.00	0.00
9	d.1 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	2.100	0.00	0.00
10	KNR 2-31 0813-d.101	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	10.50	0.00	0.00
11	KNR 2-31 0812-d.103	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	10.50*0.20*0.20 = 0.420	0.00	0.00
12	KNR 4-01 0212-d.101	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	2.80*3.90*0.10 = 1.092	0.00	0.00
13	KNR 4-01 0108-d.109	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.420+1.092 = 1.512	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0108-d.110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	1.512	0.00	0.00
15	d.1 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	1.512	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0535-d.102	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	2.00*2.80 = 5.600	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0535-d.104	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	2.80	0.00	0.00
18	KNR 4-01 0535-d.106	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3.00	0.00	0.00
19	KNR 4-01 0535-d.108	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	0.60	0.00	0.00
20	KNR 4-01 0430-d.103	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m ²	5.600	0.00	0.00
21	KNR 4-01 0430-d.105	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²	5.600	0.00	0.00
22	KNR 4-01 0430-d.106	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	5.60	0.00	0.00
23	KNR 4-01 0108-d.109	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.300	0.00	0.00
24	KNR 4-01 0108-d.110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	0.300	0.00	0.00
25	d.1 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m ³	0.300	0.00	0.00
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 ŁAWY , IZOLACJE						
26	KNR 2-01 0201- d.2.03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj- łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV	m ³	(37.50+7.50) *0.80*1.40 = 50.400	0.00	0.00
27	KNR 2-01 0214- d.2.04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor- tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po dro- gach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m ³	50.400	0.00	0.00
28	KNR 2-02 1101- d.2.07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grunto- wym	m ³	(37.50+7.50) *0.80*0.10 = 3.600	0.00	0.00
29	KNR 2-02 1101- d.2.01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	3.600	0.00	0.00
30	KNR 2-02 0202- d.2.01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0, 6 m	m ³	27.405	0.00	0.00
31	KNR 2-02 0290- d.2.02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	27.405*0.01 = 0.274	0.00	0.00
32	KNR 2-02 0290- d.2.01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.98	0.00	0.00
33	KNR 2-02 0603- d.2.01	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	94.500	0.00	0.00
34	KNR 2-02 0603- d.2.02	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	94.50	0.00	0.00
35	KNR 2-02 0609- d.2.10 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych pionowe na zaprawie bez siatki metal. - styrodur 8 cm	m ²	81.000	0.00	0.00
36	NNRNB 202 d.2.0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	81.00	0.00	0.00
37	NNR 2 0604- d.2.01 analogia	Izolacja z folii polietylenowej pionowa - folia kubłkowa	m ²	81.00	0.00	0.00
38	KNR 2-02 0604- d.2.02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m ²	21.000	0.00	0.00
Razem dział ŁAWY , IZOLACJE						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 PODKŁADY , IZOLACJE POD POSADZKI						
39	KNR 2-02 1101-d.307	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	75.20*0.15 = 11.280	0.00	0.00
40	KNR 2-02 1101-d.301	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	75.20*0.10 = 7.520	0.00	0.00
41	KNR 2-02 0607-d.301	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe - NA SU-CHO Krotność = 2	m ²	75.20	0.00	0.00
42	KNR 2-02 0609-d.303	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 10CM FS 20	m ²	75.20	0.00	0.00
43	KNR 2-02 1106-d.301	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	75.20	0.00	0.00
44	KNR 2-02 1106-d.307	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	75.20	0.00	0.00
45	KNR 2-02 1106-d.303	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m ²	75.20	0.00	0.00
Razem dział PODKŁADY , IZOLACJE POD POSADZKI						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE					
46	NNRNKB 202 d.40194a-03	(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" - transport materiałów żurawiem	m ²	(37.50+7.50) *3.55 = 159.750	0.00	0.00
47	KNR 2-02 0126- d.403	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed.	szt	6.00	0.00	0.00
Razem dział ŚCIANY ZEWNĘTRZNE						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 ŚCIANY WEWNĘTRZNE						
48	KNNR 2 0305-d.502 analogia	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości - 19 CM	m ³	5.953	0.00	0.00
49	KNNR 2 0305-d.503	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 30,0 cm	m ³	8.32*3.27* 0.30 = 8.162	0.00	0.00
50	KNNR 2 0305-d.501	Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 11,5 cm	m ³	90.648	0.00	0.00
Razem dział ŚCIANY WEWNĘTRZNE						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6 TYNKI WEWNĘTRZNE						
51	KNNR 2 0801-d.604	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów	m ²	72.50*2 = 145.000	0.00	0.00
52	KNNR 2 0801-d.603	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²	863.462	0.00	0.00
53	NNRNKB 202 d.61134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	1008.462	0.00	0.00
54	KNNR 2 0802-d.606	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	1008.462	0.00	0.00
55	KNNR 2 1401-d.605	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	1008.462	0.00	0.00
Razem dział TYNKI WEWNĘTRZNE						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7 STROP						
56	KNR 2-02 0216-d.7 02 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, gr.10cm płaskie	m ²	76.290	0.00	0.00
57	KNR 2-02 0290-d.7 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	76.290*0.015 = 1.144	0.00	0.00
58	KNR 2-02 0290-d.7 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.345	0.00	0.00
59	KNR-W 2-02 d.7 0210-01 analogia	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - wieńce	m ³	36.10*0.25* 0.25 = 2.256	0.00	0.00
60	KNR-W 2-02 d.7 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	2.256*0.04 = 0.090	0.00	0.00
61	KNR-W 2-02 d.7 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.034	0.00	0.00
Razem dział STROP						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8 STOLARKA - CZĘŚĆ NOWA - KLUB DZIECIĘCY						
62 d.807	KNR 19-01 1023	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²	15.960	0.00	0.00
63 d.801	KNR 4-01 0708-	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	31.900	0.00	0.00
64 d.80541-02	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	2.924	0.00	0.00
65 d.802	KNR 2-02 0129-	Osadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	6.00	0.00	0.00
66 d.808	KNR 0-19 1024-	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszkłonych na budowie - zewnętrzne ewakuacyjne	m ²	1.20*2.50 = 3.000	0.00	0.00
Razem dział STOLARKA - CZĘŚĆ NOWA - KLUB DZIECIĘCY						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 PODJAZD DLA NPS ZE SCHODAMI WEJŚCIOWYMI - KLUB DZIECIĘCY						
67	d.9 analiza indywidualna	Podjazd dla niepełnosprawnych ze schodami wejściowymi zgodnie z PT	m ²	29.036	0.00	0.00
Razem dział PODJAZD DLA NPS ZE SCHODAMI WEJŚCIOWYMI - KLUB DZIECIĘCY						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10 PRACE WYKOŃCZENIOWE - KLUB DZIECIĘCY						
68 d.10	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	17.19+14.88 = 32.070	0.00	0.00
69 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	17.19+14.88 = 32.070	0.00	0.00
70 d.10	KNR 0-12 1118- 1004	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	17.19+14.88 = 32.070	0.00	0.00
71 d.10	KNR 0-12 1119- 1005	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm	m	45.60	0.00	0.00
72 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	(17.40+9.20) *2.10 = 55.860	0.00	0.00
73 d.10	KNR 0-12 0829- 1003	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	(17.40+9.20) *2.10 = 55.860	0.00	0.00
74 d.10	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²	94.90	0.00	0.00
75 d.10	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	94.90	0.00	0.00
76 d.10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykładzin rulonowych	m ²	94.90	0.00	0.00
77 d.10	KNR 2-02 0803- 1003	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²	310.65	0.00	0.00
78 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	310.65	0.00	0.00
79 d.10	NNR 2 0802- 1006	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	310.65	0.00	0.00
80 d.10	NNR 2 1401- 1005	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj- ną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	310.65	0.00	0.00
81 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	126.00	0.00	0.00
82 d.10	NNR 2 0802- 1006	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	126.00	0.00	0.00
83 d.10	KNR 2-02 1505- 1003	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	126.00	0.00	0.00
Razem dział PRACE WYKOŃCZENIOWE - KLUB DZIECIĘCY						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11	KANAŁY WENTYLACYJNE -KLUB DZIECIĘCY					
84	KNR 2-02 0122-	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	7.00*4 =	0.00	0.00
d.11	07			28.000		
Razem dział KANAŁY WENTYLACYJNE -KLUB DZIECIĘCY						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12 STROP CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA						
85 d.1204	KNR 2-05 0208-	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg	t	2.305	0.00	0.00
86 d.1202 analogia	KNR 7 0904-	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową - antyogniową	t	2.305	0.00	0.00
Razem dział STROP CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13	KLAPA ODDYMIAJĄCA					
87		Dostawa i montaż klapy oddymiającej - + siłownik+ czujki+ automatyka+ dokumentacja powykonawcza - wymiar 2*114*118	kpl	1.00	0.00	0.00
d.13	analiza indywidualna					
Razem dział KLAPA ODDYMIAJĄCA						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14	ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE - KOTŁOWNIA - POZYCJA SCALONA - SKALKULOWAĆ W/G ODRĘBNEGO PRZEDMIARU					
88		Instalacja c.o. + kocioł gazowy dwufunkcyjny+ zbiornik	kpl	1.00	0.00	0.00
d.14	analiza indywidualna	-cwu 400litr+ pompy obiegowe i ładujące				
Razem dział ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE - KOTŁOWNIA - POZYCJA SCALONA - SKALKULOWAĆ W/G ODRĘBNEGO PRZEDMIARU						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15	ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE- POZYCJA SCALONA - SKALKULOWAĆ W/G ODRĘBNEGO PRZEDMIARU					
89 d.15	analiza indywidualna	Instalacja elektryczna	kpl	1.00	0.00	0.00
Razem dział ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE- POZYCJA SCALONA - SKALKULOWAĆ W/G ODRĘBNEGO PRZEDMIARU						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 SUFITY PODWIESZONE CZĘŚĆ NOWA						
90 d.1603	KNR 0-14 2012-	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ru- szcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształ- wników CD i UD - GKF	m ²	94.90+5.20+ 9.30 = 109.400	0.00	0.00
91 d.1604	KNR 0-14 2012-	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ru- szcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - GKF	m ²	109.400	0.00	0.00
92 d.1602	KNNR 2 0604-	Izolacja z folii polietylenowej	m ²	109.400	0.00	0.00
93 d.161134-01	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	109.400	0.00	0.00
94 d.1606	KNNR 2 0802-	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	109.400	0.00	0.00
95 d.1605	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlo- wanych z gruntowaniem	m ²	109.400	0.00	0.00
Razem dział SUFITY PODWIESZONE CZĘŚĆ NOWA						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KLUB DZIECIĘCY						
96 d.17	analiza indywidualna	Ustępy z płuczką ustępową BABY - 3 szt	kpl	1.00	0.00	0.00
97 d.17	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - SINDA 35*28	kpl.	9.00	0.00	0.00
98 d.17	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk -SINDA	kpl.	9.00	0.00	0.00
99 d.17	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm - Z OGRANICZONYM PRZEPŁYWEM	szt.	9.00	0.00	0.00
100 d.17	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" DLA NPS Z POCHWYTEM	kpl.	1.00	0.00	0.00
101 d.17	KNR 0-35 0124-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, przyściennne, półokrągłe 3/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1.00	0.00	0.00
102 d.17	analiza indywidualna	Haczyki na ręczniki 45 szt	szt	45.00	0.00	0.00
103 d.17	analiza indywidualna	Drzwi z hpl do WC	m ²	2.50*1.20 = 3.000	0.00	0.00
104 d.17	analiza indywidualna	Montowany do ściany przewijak	szt	1.00	0.00	0.00
105 d.17	analiza indywidualna	Lustra klejone do ściany fi 120 cm	szt	3.00	0.00	0.00
106 d.17	analiza indywidualna	Lustra klejone na płytę meblową 160*80	szt	1.00	0.00	0.00
107 d.17	analiza indywidualna	Szafki na odzież 45*20*110	szt	45.00	0.00	0.00
108 d.17	analiza indywidualna	Stolik dziecięcy kritter	szt	8.00	0.00	0.00
109 d.17	analiza indywidualna	Krzeselko kritter	szt	45.00	0.00	0.00
110 d.17	analiza indywidualna	Leżaczki insgraf 135*58*12	szt	45.00	0.00	0.00
111 d.17	analiza indywidualna	Regał na zabawki	szt	1.00	0.00	0.00
112 d.17	analiza indywidualna	Szuflady na leżaki 145*65*110	szt	8.00	0.00	0.00
113 d.17	analiza indywidualna	Regały na nocniki , pampersy - magazynowe 30*50*110	szt	5.00	0.00	0.00
114 d.17	analiza indywidualna	Kosze stalowe na pampersy	szt	2.00	0.00	0.00
115 d.17	analiza indywidualna	Kosze stalowe na śmieci	szt	2.00	0.00	0.00
116 d.17	analiza indywidualna	Zestaw meblowy kuchenny + 2 lodówki , zlew , kuchnia mikrofalowa, blat szafki górne, oświetlenie	kpl	1.00	0.00	0.00
Razem dział ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KLUB DZIECIĘCY						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 TERENY ZIELONE - KLUB DZIECIĘCY - WERANDOWANIE						
117 d.1801	KNR 2-21 0101-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	2.00	0.00	0.00
118 d.1804	KNR 2-21 0101-	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³	2.00	0.00	0.00
119 d.1801	KNR 2-21 0213-	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha	0.026	0.00	0.00
120 d.1802	KNR 2-21 0213-	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy Krotność = 3	ha	0.026	0.00	0.00
121 d.1806	KNR 2-21 0401-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem	m ²	260.00	0.00	0.00
Razem dział TERENY ZIELONE - KLUB DZIECIĘCY - WERANDOWANIE						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 KLUB DZIECIĘCY - ELEWACJA CD						
122 d.1901	KNR 0-23 0933-	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	0.90*58.00 = 52.200	0.00	0.00
123 d.191134-02	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	52.200	0.00	0.00
124 d.1902	KNR 0-23 0933- analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - STO TER-RAZOO EFFECT	m ²	52.50	0.00	0.00
125 d.19	analiza indywidualna	Gzyms ze styroduru eps 200 (25*15)	m	58.00	0.00	0.00
126 d.19	analiza indywidualna	Opaski okienne (9 szt) (0.15*0.04)	m	6.00*9 = 54.000	0.00	0.00
127 d.19	analiza indywidualna	Gzymsy, opaski okienne (9 szt) + blacha	m	9.00*1.70 = 15.300	0.00	0.00
Razem dział KLUB DZIECIĘCY - ELEWACJA CD						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 OGRODZENIE KLU B DZIECIĘCY						
128 d.20 alna		Przebudowa istniejącego ogrodzenia 15,00mb + 2 szt furtki + brama	kpl	1.00	0.00	0.00
Razem dział OGRODZENIE KLU B DZIECIĘCY						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				0.00
2	ŁAWY , IZOLACJE				0.00
3	PODKŁADY , IZOLACJE POD POSADZKI				0.00
4	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE				0.00
5	ŚCIANY WEWNĘTRZNE				0.00
6	TYNKI WEWNĘTRZNE				0.00
7	STROP				0.00
8	STOLARKA - CZĘŚĆ NOWA - KLUB DZIECIĘCY				0.00
9	PODJAZD DLA NPS ZE SCHODAMI WEJŚCIOWYMI - KLUB DZIECIĘCY				0.00
10	PRACE WYKONCZENIOWE - KLUB DZIECIĘCY				0.00
11	KANAŁY WENTYLACYJNE -KLUB DZIECIĘCY				0.00
12	STROP CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA				0.00
13	KLAPA ODDYMIAJĄCA				0.00
14	ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE - KOTŁOWNIA - POZYCJA SCALONA - SKALKULOWAĆ W/G ODRĘBNEGO PRZEDMIARU				0.00
15	ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE- POZYCJA SCALONA - SKALKULOWAĆ W/G ODRĘBNEGO PRZEDMIARU				0.00
16	SUFITY PODWIESZONE CZĘŚĆ NOWA				0.00
17	ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KLUB DZIECIĘCY				0.00
18	TERENY ZIELONE - KLUB DZIECIĘCY - WERANDOWANIE				0.00
19	KLUB DZIECIĘCY - ELEWACJA CD				0.00
20	OGRODZENIE KLU B DZIECIĘCY				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-25	ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE		0.00				0.00%
2	26-38	ŁAWY , IZOLACJE		0.00				0.00%
3	39-45	PODKŁADY , IZOLACJE POD POSADZKI		0.00				0.00%
4	46-47	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
5	48-50	ŚCIANY WEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
6	51-55	TYNKI WEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
7	56-61	STROP		0.00				0.00%
8	62-66	STOLARKA - CZĘŚĆ NOWA - KLUB DZIECIĘCY		0.00				0.00%
9	67-67	PODJAZD DLA NPS ZE SCHODAMI WEJŚCIOWYMI - KLUB DZIECIĘCY		0.00				0.00%
10	68-83	PRACE WYKONCZENIOWE - KLUB DZIECIĘCY		0.00				0.00%
11	84-84	KANAŁY WENTYLACYJNE -KLUB DZIECIĘCY		0.00				0.00%
12	85-86	STROP CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA		0.00				0.00%
13	87-87	KLAPA ODDYMIAJĄCA		0.00				0.00%
14	88-88	ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE - KOTŁOWNIA - POZYCJA SCALONA - SKALKULOWAĆ W/G ODRĘBNEGO PRZEDMIARU		0.00				0.00%
15	89-89	ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE- POZYCJA SCALONA - SKALKULOWAĆ W/G ODRĘBNEGO PRZEDMIARU		0.00				0.00%
16	90-95	SUFITY PODWIESZONE CZĘŚĆ NOWA		0.00				0.00%
17	96-116	ELEMENTY WYPOSAŻENIA - KLUB DZIECIĘCY		0.00				0.00%
18	117-121	TERENY ZIELONE - KLUB DZIECIĘCY - WERANDOWANIE		0.00				0.00%
19	122-127	KLUB DZIECIĘCY - ELEWACJA CD		0.00				0.00%
20	128-128	OGRODZENIE KLU B DZIECIĘCY		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	stal kształtowa	t	2.4203		2.4203	0.00		
2.	gaz propan-butan	kg	8.1000		8.1000	0.00		
3.	lepek asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	63.0000		63.0000	0.00		
4.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	6.3920		6.3920	0.00		
5.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm	t	0.0341		0.0341	0.00		
6.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu zebrowane śr 12-14 mm	t	0.0902		0.0902	0.00		
7.	pręty gładkie śr.do 7 mm	t	1.3277		1.3277	0.00		
8.	pręty zebrowane 8-14 mm	t	1.4464		1.4464	0.00		
9.	drzwi aluminiowe - ewakuacyjne	m ²	3.0000		3.0000	0.00		
10.	drabiny stalowe	kg	9.2200		9.2200	0.00		
11.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	56.8880		56.8880	0.00		
12.	pręt mocujący	szt	99.5540		99.5540	0.00		
13.	wieszak w 60/100	szt	99.5540		99.5540	0.00		
14.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	145.5020		145.5020	0.00		
15.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	207.8600		207.8600	0.00		
16.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	43.7600		43.7600	0.00		
17.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	76.5800		76.5800	0.00		
18.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	57.6250		57.6250	0.00		
19.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	45.4984		45.4984	0.00		
20.	gwoździe stolarskie	kg	0.1596		0.1596	0.00		
21.	siatka tkana Rabitza	m ²	76.7040		76.7040	0.00		
22.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6.0912		6.0912	0.00		
23.	blachowkręty	szt	3774.3000		3774.3000	0.00		
24.	kotwy stalowe	szt	14.2800		14.2800	0.00		
25.	dyble stalowe	szt	159.6000		159.6000	0.00		
26.	azofoska	t	0.0130		0.0130	0.00		
27.	pianka poliuretanowa	dm ³	0.7200		0.7200	0.00		
28.	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm ³	0.3900		0.3900	0.00		
29.	farba emulsyjna	dm ³	381.3553		381.3553	0.00		
30.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	63.1106		63.1106	0.00		
31.	farba ftalowa nawierzchniowa p-poż	dm ³	13.9222		13.9222	0.00		
32.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna minio- wa - p-poż	dm ³	1.5905		1.5905	0.00		
33.	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna minio- wa 60 %	dm ³	0.4380		0.4380	0.00		
34.	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm ³	1.3139		1.3139	0.00		
35.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	9.4900		9.4900	0.00		
36.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1.3830		1.3830	0.00		
37.	tlen techniczny	m ³	4.1490		4.1490	0.00		
38.	klej kostny	kg	0.5470		0.5470	0.00		
39.	zaprawa klejąca	kg	492.8040		492.8040	0.00		
40.	zaprawa spoinująca	kg	52.1235		52.1235	0.00		
41.	pianka poliuretanowa	kg	0.5905		0.5905	0.00		
42.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	15.6600		15.6600	0.00		
43.	szybkowiązący klej dyspersyjny	kg	23.7250		23.7250	0.00		
44.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m ²	120.3400		120.3400	0.00		
45.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm - kubelkowa	m ²	97.2000		97.2000	0.00		
46.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	180.4800		180.4800	0.00		
47.	płyty styropianowe - styrodur 8 cm	m ²	85.0500		85.0500	0.00		
48.	płyty styropianowe-10CM FS 20	m ²	78.9600		78.9600	0.00		
49.	wykładzina rulonowa z PCV	m ²	103.4410		103.4410	0.00		
50.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	2.8470		2.8470	0.00		
51.	podkładki pod szyby	szt	19.0500		19.0500	0.00		
52.	piasek do zapraw	m ³	0.1276		0.1276	0.00		
53.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	16.0704		16.0704	0.00		
54.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0255		0.0255	0.00		
55.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	328.2000		328.2000	0.00		
56.	gips szpachlowy	t	0.0799		0.0799	0.00		
57.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	3886.2800		3886.2800	0.00		
58.	płyty gipsowo-kartonowe - GKF	m ²	229.7400		229.7400	0.00		
59.	cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8	szt	261.9320		261.9320	0.00		
60.	cegła POROTHERM 30,0x25,0x23,8	szt	435.0346		435.0346	0.00		
61.	cegła POROTHERM 11,5x50x23,8	szt	6309.1008		6309.1008	0.00		
62.	podokienniki prefabrykowane	szt	6.0000		6.0000	0.00		
63.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na ośniewie z włókniny poliestrowej	m ²	93.1500		93.1500	0.00		
64.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	370.1465		370.1465	0.00		
65.	pustaki ceramiczne "POROTHERM" 38 o wym. 38x25x23,8 cm	szt	2632.6800		2632.6800	0.00		
66.	pustaki wentylacyjne betonowe	szt	106.4000		106.4000	0.00		
67.	emulsja asfaltowa izolacyjna - izohan	kg	61.4250		61.4250	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
68.	papa asfaltowa na osnowie z taśmy lub folii aluminiowej	m ²	48.3000		48.3000	0.00		
69.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	6.3000		6.3000	0.00		
70.	akrylowy tynk dekoracyjny -STO TERRAZOO EFFECT	kg	157.5000		157.5000	0.00		
71.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0223		0.0223	0.00		
72.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	50.9420		50.9420	0.00		
73.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	2.3011		2.3011	0.00		
74.	cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka	kg	355.5160		355.5160	0.00		
75.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.8388		0.8388	0.00		
76.	Gzymsy, opaski okienne (9 szt) + blacha	m	16.0650		16.0650	0.00		
77.	Opaski okienne (9 szt) (0.15*0.04)	m	56.7000		56.7000	0.00		
78.	Gzyms ze styroduru eps 200 (25*15)	m	60.9000		60.9000	0.00		
79.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	2.7228		2.7228	0.00		
80.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	6.3994		6.3994	0.00		
81.	zaprawa cementowa M 50	m ³	0.9720		0.9720	0.00		
82.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.6524		0.6524	0.00		
83.	zaprawa cementowa M 12	m ³	4.0194		4.0194	0.00		
84.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0029		0.0029	0.00		
85.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	20.2958		20.2958	0.00		
86.	zaprawa cementowo-wapienna M4	m ³	7.1274		7.1274	0.00		
87.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	2.3933		2.3933	0.00		
88.	zaprawa cementowa M 7	m ³	1.5660		1.5660	0.00		
89.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.3190		0.3190	0.00		
90.	zaprawa	m ³	6.2688		6.2688	0.00		
91.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m ²	2.1900		2.1900	0.00		
92.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	36.2682		36.2682	0.00		
93.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	56.9772		56.9772	0.00		
94.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0530		0.0530	0.00		
95.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.1038		0.1038	0.00		
96.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.2179		0.2179	0.00		
97.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.1241		0.1241	0.00		
98.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.5519		0.5519	0.00		
99.	ćwierćwałki	m	56.1792		56.1792	0.00		
100.	okna pcv	m ²	15.9600		15.9600	0.00		
101.	plyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m ²	1.0349		1.0349	0.00		
102.	nasiona traw	kg	5.2000		5.2000	0.00		
103.	taśma zbrojąca	m	109.4000		109.4000	0.00		
104.	woda z rurociągu	m ³	0.0319		0.0319	0.00		
105.	woda	m ³	0.1006		0.1006	0.00		
106.	woda	m ³	0.3109		0.3109	0.00		
107.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.3629		0.3629	0.00		
108.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0271		0.0271	0.00		
109.	drewno opałowe	kg	105.7800		105.7800	0.00		
110.	ziemia żyzna lub kompostowa	m ³	13.3900		13.3900	0.00		
111.	zawory do baterii kątowe z filtrem	szt	18.0000		18.0000	0.00		
112.	baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm -- Z OGRANICZONYM PRZEPŁYWEM	szt	9.0000		9.0000	0.00		
113.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt	9.0000		9.0000	0.00		
114.	umywalki porcelanowe-SINDA 35*28	szt	9.0000		9.0000	0.00		
115.	postumenty porcelanowe do umywalk - SINDA	szt	9.0000		9.0000	0.00		
116.	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt-DLA NPS Z POCHWYTEM	szt	1.0000		1.0000	0.00		
117.	sedesy typu kompakt	szt	1.0000		1.0000	0.00		
118.	wsporniki do umywalk	szt	9.0000		9.0000	0.00		
119.	brodziki natryskowe akrylowe wzmocnione pianką poliuretanową półokrągłe 3/4 koła	szt	1.0000		1.0000	0.00		
120.	kabiny natryskowe do kąpiei przyściennych półokrągłe 3/4 koła z szybami ze szkła hartowanego	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
121.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	50.2928		50.2928	0.00		
122.	blacha powlekana płaska	m ²	3.5965		3.5965	0.00		
123.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	4.5182	0.00	
2.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	5.4634	0.00	
3.	środek transportowy	m-g	0.7514	0.00	
4.	żuraw do 5t	m-g	12.7800	0.00	
5.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	2.7660	0.00	
6.	wyciąg	m-g	140.8143	0.00	
7.	wyciąg	m-g	15.0712	0.00	
8.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.9574	0.00	
9.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.3360	0.00	
10.	środek transportowy	m-g	1.3130	0.00	
11.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	4.3795	0.00	
12.	środek transportowy	m-g	0.4934	0.00	
13.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0900	0.00	
14.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4.6945	0.00	
15.	środek transportowy	m-g	10.1304	0.00	
16.	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	4.3795	0.00	
17.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	20.3851	0.00	
18.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.3190	0.00	
19.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	3.4409	0.00	
20.	giętarka do prętów	m-g	0.5690	0.00	
21.	giętarka do prętów	m-g	12.1462	0.00	
22.	nożyce do prętów	m-g	0.6835	0.00	
23.	nożyce do prętów	m-g	14.5182	0.00	
24.	prościarka do prętów	m-g	0.5094	0.00	
25.	prościarka do prętów	m-g	10.8674	0.00	
26.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	53.0150	0.00	
27.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	0.4956	0.00	
28.	środek transportowy	m-g	2.6812	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł