

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 BUDOWLANYCH**

ADRES INWESTYCJI:	34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 4
INWESTOR:	GMINA ŁODYGOWICE
ADRES INWESTORA:	34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75
STADIUM:	REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH: ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PRZEDSZKOŁA
BRANŻA:	BUDOWLANA - KOD CPV- 45000000-7, 45210000-2, 45211350-7, 45214100-1
ZAKRES OPRACOWANIA:	W/G ZLECENIA INWESTORA
AUTORZY PROJEKTU:	MGR INŻ. ARCH.M.PIĄTEK MGR INŻ. ST.BIAŁKOWSKI <i>Opracował specyfikację – ST.LEŚKO</i>
DATA:	<i>kwiecień 2011 R</i>
PODSTAWA OPRACOWANIA :	1.Zlecenie Inwestora 2.Ustawa z dnia 29.01.2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych. 3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

*Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
 Kopiowanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione.*

SPIS TREŚCI :**1.INFORMACJE OGÓLNE**

- 1.Zakres opracowania
2. Przedmiot inwestycji
- 3.Ogólne wymagania dotyczące Robót
- 4.Przekazanie Terenu Budowy
- 5.Dokumentacja Projektowa
- 6.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
- 7.Zabezpieczenie Terenu Budowy
- 8.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
- 9.Ochrona przeciwpożarowa
- 10.Materiały szkodliwe dla otoczenia
- 11.Ochrona własności publicznej i prywatnej
- 12.Określenia podstawowe
- 13.Materiały
 - 13.1. Źródła uzyskania materiałów
 - 13.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
 - 13.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
 - 13.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
 - 13.5. Wariantowość stosowania materiałów
14. Sprzęt
- 15.Transport
- 16.Wykonanie robót
 - 16.1.Ogólne zasady wykonywania Robót
 - 16.2 Kontrola jakości robót
 - a. Program zapewnienia jakości
 - 16.3. Zasady kontroli jakości Robót
17. Pobieranie próbek
18. Badania i pomiary
 - 18.1. Raporty z badań
 - 18.2. Badania prowadzone przez Inspektora
19. Certyfikaty i deklaracje
20. Dokumenty budowy
 - 20.1. Dziennik budowy
21. Rejestr obmiarów
22. Dokumenty laboratoryjne
23. Pozostałe dokumenty budowy
 - 23.1. Przechowywanie dokumentów budowy
- 24.Obmiar robót
 - 24.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
 - 24.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
25. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
26. Czas przeprowadzania obmiaru
27. Odbiór Robót
28. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 - 28.1. Odbiór częściowy
 - 28.2. Odbiór wstępny Robót

- 28.3. Dokumenty do odbioru wstępnego
- 29. Odbiór końcowy
- 30. Podstawa płatności
- 31. Standardy i normy

2.SPECYFIKACJA (ST) CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

- A. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
- B. Zakres stosowania ST
- C. Zakres Robót objętych ST .01.01.00-PKT –1 do 17 (wg działów kosztorysu i przedmiaru robót)
 - Materiały
 - Sprzęt
 - Transport
 - Wykonanie robót
 - Kontrola jakości
 - Jednostka obmiaru
 - Odbiór
 - Podstawa płatności
 - Przepisy związane
 - Obowiązujące normy

UWAGA !!!

Wszystkie podane materiały mają charakter wstępny i należy stosować je jako porównanie dla innych równoważnych. Wszelkie zmiany co do materiałów lub ich jakości należy uzgodnić z Projektantem. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywać z zachowaniem środków ostrożności pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

I INFORMACJE OGÓLNE**1. Zakres opracowania :**

Zakresem opracowania jest : ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PRZEDSZKOLA

2. Przedmiot inwestycji : ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PRZEDSZKOLA

3.Ogólne wymagania dotyczące Robót :

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora.

4.Przekazanie Terenu Budowy :

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

5.Dokumentacja Projektowa :

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

1. Projekt techniczny dot. adaptacji poddasza na cele przedszkola
- 2.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- 3.Kosztorys inwestorski
4. Informację dot. planu bezp. i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać następujące części:

1. Projekt techniczny dot. . adaptacji poddasza na cele przedszkola
2. Przedmiary robót
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
5. Informację dot. planu bezp. i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robót.
2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST :

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. Zabezpieczenie Terenu Budowy :

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręczę, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowy.

8.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót :

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na :
 - 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
 - 2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 - b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 - c) możliwością powstania pożaru.

9.Ochrona przeciwpożarowa :

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo personel Wykonawcy.

10.Materiały szkodliwe dla otoczenia :

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiegokolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

11.Ochrona własności publicznej i prywatnej :

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

12. Określenia podstawowe :

Inspektor- osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów- akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Robót.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robót- wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej wykonania.

13. Materiały

13.1. Źródła uzyskania materiałów :

Co najmniej na 2 tygodnie(z uwagi na termin wykonania robót)przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

13.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych :

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobywania i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

13.3.Przechowywanie i składowanie materiałów :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Tereny Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

13.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom :

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Tereny Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

13.5. Wariantowość stosowania materiałów :

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora.

14. Sprzęt :

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

15.Transport :

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym w umowę.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

16.Wykonanie robót :

16.1.Ogólne zasady wykonywania Robót :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.

16.2 Kontrola jakości robót :

a. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
- sposobu postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

16.3. Zasady kontroli jakości Robót :

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, ab zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

17. Pobieranie próbek :

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile ich kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

18. Badania i pomiary :

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

18.1. Raporty z badań :

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

18.2. Badania prowadzone przez Inspektora :

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

19. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- a) Polską Normą lub

- b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęta certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

3. Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

20. Dokumenty budowy :

20.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzone datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarządzenia wstrzymania Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

- ostatecznych odbiorów Robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał
 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
 - inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. Dziennik Budowy w okresie prowadzenia robót powinien znajdować się na budowie.

21. Rejestr obmiarów :

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

22. Dokumenty laboratoryjne :

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.

23. Pozostałe dokumenty budowy :

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3, następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego
- protokoły przekazania Tereny Budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoły odbioru Robót
- protokoły narad i ustaleń
- korespondencję na budowie

Dokumenty powyższe oryginalne lub kserokopie powinny wraz z Dziennikiem Budowy znajdować się na miejscu budowy

23.1. Przechowywanie dokumentów budowy :

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregośkolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

24. Obmiar robót :**24.1. Ogólne zasady obmiaru Robót :**

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

24.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów :

Przy wyznaczaniu zasad określania ilości Robót i materiałów należy stosować ogólne przepisy zawarte w częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR i KNNR dla wykonywania poszczególnych Robót.

25. Urządzenia i sprzęt pomiarowy :

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

26. Czas przeprowadzania obmiaru :

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzwonne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

27. Odbiór Robót :

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiorowi częściowemu,
- c) odbiorowi wstępnemu,
- d) odbiorowi końcowemu.

28. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu :

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej budowy części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

28.1. Odbiór częściowy :

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

28.2. Odbiór wstępny Robót :

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

28.3. Dokumenty do odbioru wstępnego :

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalanego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne).
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
- Deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

29. Odbiór końcowy :

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiór wstępny Robót"

30. Podstawa płatności :

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robocizną bezpośrednią
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. (z wyłączeniem instytucji nie będących płatnikami VAT)

31. Standardy i normy :

Podstawowym dokumentem, normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016).

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo, dotyczące i związane z wykonaniem prac, będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne, określone w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych oraz specyfikacji

technicznej – części ogólnej i szczegółowej nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:

- z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów, podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa,
- z właściwą przedmiotowa Polską Normą wyrobu,
- z aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości, określonych w Polskiej Normie. Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi:
 - certyfikacja na znak bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest certyfikat na znak bezpieczeństwa; wykaz wyrobów, objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów, wyprodukowanych w Polsce a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności wraz z załącznikiem do tego rozporządzenia "Wykazem wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz obowiązkowi wystawiania deklaracji zgodności producenta" (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),
 - certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest certyfikat zgodności z Polską Normą lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną,
 - deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)

W przypadku wyrobów budowlanych, przeznaczonych do jednostkowego stosowania, wyrób może być dopuszczony do użycia w określonym obiekcie budowlanym na podstawie pisemnego oświadczenia dostawcy wyrobu.

Oświadczenie takie powinno zawierać:

- 1) nazwę i adres dostawcy,
- 2) nazwę wyrobu i adres jego wytworzenia,
- 3) identyfikację dokumentacji technicznej, według której wyrób został wykonany (powołanie się na te dokumentacje lub jej załączenie),
- 4) stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną oraz przepisami i obowiązującymi normami,
- 5) nazwę i adres budowy, na którą wyrób jest przeznaczony,
- 6) miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis osoby, wydającej oświadczenie.

Indywidualna dokumentacja wyrobu, podpisana przez projektanta obiektu i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru winna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową, opis właściwości użytkowych wyrobu oraz określać warunki jego wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania na danym obiekcie budowlanym. Indywidualna dokumentację techniczną wyrobu oraz oświadczenie dostawcy należy dołączyć do dokumentacji budowy. Szczegółowe wymagania, dotyczące treści oświadczenia dostawcy wyrobu oraz zawartości indywidualnej dokumentacji technicznej takiego wyrobu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679)

[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz. 71) oraz Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256)]. Spośród wyrobów, przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania, wydzielono wyroby, nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99/98, poz. 637). Pozostałe wyroby, przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom, określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. Tam, gdzie w specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce, to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce, nie objęte polskimi normami, będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.

Przepisy przywołane (akty główne)

- 1) Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016).
- 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów, wyprodukowanych w Polsce a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności wraz z załącznikiem do tego rozporządzenia "Wykazem wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz obowiązkowi wystawiania deklaracji zgodności producenta" (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),
- 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)
- 4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz. 71) i Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256).
- 5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie, albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. nr 5/2000, poz. 58).
- 6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych, nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99/98, poz. 637).
- 7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360, tekst jednolity: Dz.U. nr 204/2004, poz. 2087
- 8) Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 roku „ Prawo zamówień publicznych,,
- 9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
- 11) Przywołane akty prawne są „aktami głównymi,, i należy rozpatrywać je w powiązaniu z późniejszymi zmianami i nowelizacjami.

**SPECYFIKACJA (ST) CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
WSTĘP**

A. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01.00.00 odnosi się do wymagań dla warunków technicznych wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:

ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PRZEDSZKOLA

B. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

C. Zakres Robót objętych ST

Roboty objęte ST: **ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PRZEDSZKOLA**

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01. 01. 00. ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PRZEDSZKOLA

Dokumentacja Projektowa :

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:

1. Projekt techniczny dot. adaptacji poddasza na cele przedszkola
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Kosztorys inwestorski
4. Informację dot. planu bezp. i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać następujące części:

1. Projekt techniczny dot. adaptacji poddasza na cele przedszkola
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Przedmiar robót
4. Informację dot. planu bezp. i ochrony zdrowia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01. 01. 00.

1.1. Przedmiot : ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PRZEDSZKOŁA

1.2. Zakres robót : ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PRZEDSZKOŁA

1 ELEWACJA - DOCIEPLENIE

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie m² 58.00*3.55 = 205.900
 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m² 205.900
 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m² 205.900
 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m² 205.90

2 DACH ISTNIEJĄCY REMONT - KONSTRUKCJA I POKRYCIE

Konstrukcja wieży dachowej - część istniejąca m³ drew. 2.00
 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m² 419.15
 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m² 34.40
 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 60.00
 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 28.00
 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt do 24 cm m² 419.15
 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm m² 419.15
 Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m² 419.15
 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km m³ 419.15*0.03 = 12.575
 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 m³ 12.575
 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m² 419.15
 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m² 419.15
 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m² 419.15
 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm m² 419.15

21

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	
34.400		
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	60.00
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.	6.00
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	28.00
Okładzina stalowa kominów	m2	12,60
Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.	7
Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	2
Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	m2	0,64
Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	2,80

3 SUFITY PODWIESZONE - CAŁOŚĆ PODDASZA

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi	gkf na ruszcie podwójnym,	
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	480

4 OKNA POŁACIOWE + STOLARKA DRZWIOWA - PRZEDSZKOLE

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	
$2*(0.78+1.40)*16 = 69,760$		
Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	16.00
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	$0.90*2.05*5 = 9,225$
Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	9,225
Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	$(2.05+0.90+2.05)*7 = 35.000$
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - p-poż	m2	
$1.20*2.05*2 = 4,920$		
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5	m2	$1.05*2.20*4 = 9,24$
Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	4
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	
$1.11*0.33*4 = 1,465$		
Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne z drzwiami wahadłowymi	m2	
$2.35*0.70*2 = 3,290$		

5 STOLARKA - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2	m2	
35.031		
Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia	m2	$7.70+7.16 = 14,860$
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	$0.90*2.05*7 = 12.915$
Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	12.915
Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	$(2.05+0.90+2.05)*7 = 35.000$
Drzwi stalowe przeciwpożarowe + ościeżnica	m2	13.175
Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	30.500

22

Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	$1.2*2.1 = 2.52$	
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	2.52	
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2	2.52	
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	5	
Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2	2,663	
Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt.	4	
Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt.	1	
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	1.171	

6 PRZEBUDOWA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	$2.17*3.27*0.12 = 0.852$	
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	$1.00+1.0+2.0+3.00 = 7.000$	
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	21.126	
Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m	34.60	
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	22.50	
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km			
Krotność = 5	m3	22.500	
Opłata za utylizację gruzu	m3	22.500	
Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	138.00	
Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2	138.00	
Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	138.00	
Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	230.00	
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	6.50	
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km			
Krotność = 5	m3	6.500	
Opłata za utylizację gruzu	m3	6.500	
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2	9.585	
Demontaż drewnianej klatki schodowej	m2	11.500	
Drzwi stalowe przeciwpożarowe + ościeżnica	m2	$0.90*2.05 = 1.845$	
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	1.812	
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2	15.200	
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - gkf	m2	60.320	
Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	$60.320*2 = 120.640$	
Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	$60.320*2 = 120.640$	
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	$60.320*2 = 120.640$	
Rozebranie kominów wolnostojących	m3	$1.20*0.78*3.15 = 2.948$	

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m3	
	2.948		
Opłata za utylizację gruzu	m3	2.948	
Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	42.700	
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	42.700	
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	15,720	
Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,720	

7 KLATKA SCHODOWA

Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8		m3	
	3,50		
Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg	t	0.860	
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i pomostów	t	0.860	
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	3.50*0.080 = 0.280	
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.098	
Wykucie bruzd pochyłych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8.40	
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do półek śrubami lub spawane - nierdzewna	m	8.40	
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	14.82	
Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	14.82	
Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	14.82	
Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg	t	0.138	
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i pomostów	t	0.138	
Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.	1.00	
Pochwyty na wspornikach - stal nierdzewna	m	12.50	

8 KANAŁY WENTYLACYJNE - PRZEDSZKOLE

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	7.00*4.2 = 29.40
---	---	------------------

9 STROP CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

Żelbetowe płyty stropowe, gr.10 cm płaskie	m2	138.16
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2	138,160
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, zbrojone siatką	gr.	5cm
	m2	138,16
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	138.16*0.015 = 2.072

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	
0.375		
Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg	t	3.347
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową p-poż	t	3.347

10 DACH NOWY – KONSTRUKCJA I POKRYCIE

Konstrukcja wieżby dachowej	m3 drew.	5.50
Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2	133.20
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	133.20
Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	133.20
Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m2	133.20
Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	21.45
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	37.50
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.	4
Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	14

11 ZABEZPIECZENIE P-POŻAROWE STROPU DREWNIANEGO

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKF	m2	138.20
Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę - GKF	m2	138.20
Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	194.76
Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	2194.76
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	194.76
Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD – RIGIDUR	m2	56.50

12 MALOWANIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	305.90+153.60 = 459.500
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m2	459.500
Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	459.500
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	459.500

13 WYKŁADZINY CZĘŚĆ ISTN. PRZEDSZKOLA

25

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 57.20+22.00+25.90+11.00+9.67+5.10
= 130.870

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2 325.87

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome m2 325.87

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
320.77

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2
320.77

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2 5.10

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm
m 10.00

14 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna i oświetleniowa kpl 1.00 – wg specyfikacji i przedmiaru
elektrycznego

15 ELEWACJA - DOCIEPLENIE- CZĘŚĆ STARA

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm klejonymi do podłoża w
technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane ręcznie m2 120.00

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2 120.00

Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 120.00

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m m2
120.00

16 TERENY ZIELONE - PRZEDSZKOLE

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w przyzmy m3 2.00

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami na odl.do 1.0 km m3 2.00

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm
ha 0.023

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1
cm grub.warstwy Krotność = 3 ha 0.023

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem m2
230.00

17 ZABAWKI I URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Zabawki i urządzenia zewnętrzne kpl 1.00

18 PRZEDSZKOLE - ELEWACJA CD

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej m2 0.70*42.00 = 29.400

26

Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe m2 29.400

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub R
200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłóży - ściany
płaskie i powierzchnie poziome - STO TERRAZOO EFECT m2 29.400

Gzyms ze styroduru eps 200 (25*15) m 42.00

19 ROBOTY BRANŻOWE INSTALACYJNE

Instalacja wod- kan : rurarz+ izolacje, zawory, armatura ,przekucia, podejscia do i
odpływowe , CO. grzejniki ,zawory kpl 1 - wg specyfikacji i przedmiaru
onstalacyjnego

20 IZOLACJA TERMICZNA – STROP NAD PODDASZEM

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo
– 14CM m2 110.17

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2 110.17

21 OGRODZENIE PRZEDSZKOLE

Przebudowa istniejącego ogrodzenia 25,00mb + 2 szt furtki + brama kpl 1

22 ROBOTY UZUPELNIAJĄCE

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm szt. 5

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek
ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 5

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 5

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych szt. 5

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl 2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych szt. 2

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 2

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 2

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt. 2

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt. 1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych szt. 1

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 1

Brodziki natryskowe szt. 1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych szt. 1

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm szt. 1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
szt. 1

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 1
 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt. 1
 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt. 2
 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat.III m³ 25.20
 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m² 18.00
 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 30
 Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV m³ 22.00
 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km m³ 3.60
 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m³ 3.60
 Przebudowa istn. chodnika z płyt 50*50*7 (płyty odzysk - skalkulować nowe płyty 40%) z wymianą podbudowy m² 40
 Przebudowa nawierzchni z płyt przepuszczalnych m² 234

23 WYPOSAŻENIE MEBLOWE

krzesła szt. 40
 stoliki szt. 10
 biurka szt. 2
 szafy 120 x 60 szt. 4
 regały z półkami szt. 4
 szafa gospodarcza szt. 1
 szafki szatniowe szt. 6
 dywaniki wełniane szt. 6
 Półki na kubeczki i haczyki łazienkowe kpl 1
 lustro dn:120 szt. 7
 Uchwyty na papier , szczotka do wc kpl 1

1.3 MATERIAŁY:

1.	stal kształtowa	t	4.5451
2.	okładzina stalowa kominów	m ²	13.2300
3.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	11.7436
4.	pręty gładkie śr.do 7 mm	t	0.4739
5.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	2.3990
6.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	2818.6160
7.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	309.9675
8.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm	kg	242.5000
9.	bednarka ocynkowana 20x3mm	kg	0.0652
10.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	11.2881

11.	dachówki pod stopień kominiarski	szt	11.0000
12.	ławy kominiarskie dł. 88 cm	szt	2.0000
13.	uchwyty do mocowania ław kominiarskich	szt	4.0000
14.	stopnie kominiarskie	szt	7.0000
15.	drzwi aluminiowe p -poż	m2	4.9200
16.	balustrady i pochwyt stalowe - stal nierdzewna	m	12.5000
17.	balustrady i pochwyt stalowe - nierdzewna	kg	75.6000
18.	drabiny stalowe	kg	13.3880
19.	drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe + ościeznica	m2	13.1750
20.	łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	342.9340
21.	pręt mocujący	szt	648.4420
22.	wieszak w 60/100	szt	648.4420
23.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt	822.2060
24.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1281.9300
25.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	269.8800
26.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	432.7400
27.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	45.8432
28.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	123.6560
29.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	108.6250
30.	elektrody	kg	0.5040
31.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	76.4270
32.	siatka tkana Rabbita	m2	140.9232
33.	gwoździe ocynkowane	kg	29.8269
34.	klamry ciesielskie	kg	34.5000
35.	blachowkręty	szt	16744.0300
36.	kotwy stalowe	szt	173.3413
37.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	195.0000
38.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	13.8600
39.	impregnat	kg	4.5750
40.	ignisol"Dx"	dm3	215.4165
41.	azofoska	t	0.0115
42.	pianka poliuretanowa	kg	0.0320
43.	pianka poliuretanowa	dm3	10.2256
44.	silikon	dm3	1.4460

45.	farba olejna nawierzchniowa	dm3	5.5155
46.	farba olejna do gruntowania	dm3	5.6926
47.	farba emulsyjna Polinit	dm3	214.5301
48.	farba ftalowa nawierzchniowa p-poż.	dm3	29.4274
49.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrdezwna miniowa p-poż.	dm3	2.3094
50.	farba ftalowa do gruntowania przeciwrdezwna miniowa p-poż	dm3	1.0479
51.	farba olejna do gruntowania	dm3	0.3360
52.	farba olejna do gruntowania przeciwrdezwna miniowa 60 %	dm3	0.8256
53.	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0.3360
54.	szpachlówka celulozowa	dm3	3.1898
55.	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	2.7661
56.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	10.1090
57.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	32.0770
58.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	2.6070
59.	tlen techniczny	m3	7.8210
60.	klej kostny	kg	1.5770
61.	zaprawa klejąca	kg	405.7990
62.	zaprawa spoinująca	kg	43.9120
63.	klej winylowy	kg	192.4620
64.	podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	8.8200
65.	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	1466.5500
66.	masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz	kg	977.7000
67.	folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm	m2	728.7720
68.	płyty styropianowe gr. 12 cm	m3	42.2366
69.	płyty styropianowe	m2	145.0680
70.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m2	349.6393
71.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	26.7630
72.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	9.6231
73.	podkładki pod szyby	szt	31.2420
74.	piasek do zapraw	m3	1.8493
75.	pospółka - kruszywo nienormowane	m3	8.7840
76.	pospółka - kruszywo nienormowane	m3	0.4000

77.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	111.9816
78.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1594
79.	wapno suchogaszone	kg	62.5140
80.	wapno suchogaszone	t	0.4044
81.	gips szpachlowy	kg	57.5828
82.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	946.2000
83.	gips szpachlowy	kg	137.8500
84.	gips szpachlowy	t	0.3801
85.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	788.5000
86.	płyty gipsowo-kartonowe - GKF	m2	290.2200
87.	płyty gipsowo-kartonowe - gkf	m2	628.2592
88.	płyty gipsowo-kartonowe - RIGIDUR	m2	59.3250
89.	cegła budowlana pełna	szt	674.0640
90.	nadproża prefabrykowane	m	35.2920
91.	podokienniki prefabrykowane	szt	9.0000
92.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	262.3507
93.	pustaki wentylacyjne betonowe	szt	111.7200
94.	masa asfaltowa	kg	1.0374
95.	kit trwale plastyczny	kg	10.3572
96.	papa	m2	5.9184
97.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	52.5000
98.	płyty z wełny mineralnej -14CM	m2	115.6785
99.	płyty z wełny mineralnej - 75mm	m2	63.3360
100.	akrylowy tynk dekoracyjny -STO TERRAZOO EFECT	kg	88.2000
101.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	103.5976
102.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0.1433
103.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	24.7085
104.	cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka	kg	912.4360
105.	Gzyms ze styroduru eps 200 (25*15)	m	44.1000
106.	zaprawa cementowa M 80	m3	0.0026
107.	zaprawa cementowa M 12	m3	7.6899
108.	zaprawa cementowa M 12	m3	0.1443
109.	zaprawa	m3	0.3950
110.	tynk silikonowo-żywiczny o strukturze baranek, kornik lub gładkiej, gr. 1,5 mm - ISPOLIT	m2	494.1600

111.	tynek silikonowo-żywiczny o strukturze baranek, kornik lub gładkiej, gr. 1,5 mm - ISPOLIT	m2	288.0000
112.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m2	3.5916
113.	ścianki i przegrody drewniane kompletne	m2	3.2900
114.	płytki z kamieni sztucznych	m2	37.2810
115.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	43.5540
116.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0.2300
117.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0.0770
118.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	m3	0.0652
119.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0.3389
120.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0.8131
121.	deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.II	m3	15.4658
122.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3.1926
123.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7.9500
124.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	24.6600
125.	ościeżnice drewniane	m2	24.6600
126.	wyłaz dachowy	m2	0.6400
127.	płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m2	1.5028
128.	płyty pomostowe robocze	m2	4.8233
129.	nasiona traw	kg	4.6000
130.	siatka,.	m2	45.6260
131.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m2	384.5620
132.	taśma zbrojąca	m	674.7000
133.	taśma spoinowa	m	218.7203
134.	papier ścierny	m2	1.0540
135.	woda z rurociągu	m3	0.4778
136.	woda	m3	0.5471
137.	woda	m3	0.0631
138.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	1.1907
139.	drewno opałowe	kg	22.5024
140.	ziemia żyzna lub kompostowa	m3	11.8450
141.	rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)	m	0.1955
142.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	m	30.6000
143.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt	27.0000
144.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt	3.0000
145.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20	szt	24.0000

	mm		
146.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	9.0000
147.	zwężka 425/315	szt	2.0000
148.	zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego o śr. nominalnej 15 mm	szt	5.0000
149.	złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	1.0000
150.	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	3.0000
151.	baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	3.0000
152.	baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwany o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000
153.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt	2.0000
154.	spusty do brodzików natryskowych	szt	1.0000
155.	umywalki porcelanowe	szt	2.0000
156.	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	szt	1.0000
157.	brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych	szt	1.0000
158.	urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	szt	1.0000
159.	sedesy typu kompakt	szt	1.0000
160.	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt	5.0000
161.	wsporniki do umywalek	szt	2.0000
162.	konstrukcja wsporcza	kpl	1.0000
163.	pokrywa żeliwna	szt	2.0000
164.	trzon studzienki rura karbowana	m	2.1000
165.	rura teleskopowa	szt	2.0000
166.	kineta studzienki z PE	szt	2.0000
167.	uszczelka	szt	4.0000
168.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt	9.0000
169.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt	1.0000
170.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	5.0000
171.	śruby podkładki i nakrętki	kg	40.1250
172.	kołki do wstrzeliwania	szt	244.8992
173.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt	0.0978
174.	kołki rozporowe plastikowe	szt	374.1950

175.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	45.3392
176.	blacha powlekana płaska	m2	3.2423
177.	okno	kpl	16.0000
178.	materiały pomocnicze	zł	

Wszystkie elementy i materiały powinny posiadać znak CE dla wyrobów budowlanych oraz produktów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien udzielić co najmniej 3 lat gwarancji dla całości materiałów użytych do wbudowania.

Materiały wbudowane winny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Materiały wbudowane winny odpowiadać parametrom i danym technicznym zawartym w dokumentacji projektowej.

1.4 SPRZĘT :

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	środek transportu	m-g	22.2570
2.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	2.0664
3.	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	0.2480
4.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0.3979
5.	środek transportowy	m-g	0.3655
6.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	5.2140
7.	wyciąg	m-g	62.9292
8.	wyciąg	m-g	47.2205
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	6.2803
10.	żuraw okienny	m-g	14.4374
11.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.1882
12.	środek transportowy	m-g	13.3569
13.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	8.2831
14.	środek transportowy	m-g	0.2764
15.	samochód skrzyniowy	m-g	0.1400
16.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	53.1945
17.	środek transportowy	m-g	9.3015
18.	samochód skrzyniowy	m-g	0.2490
19.	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	8.2831
20.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1.5607
21.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.4284
22.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	1.9342
23.	rusztowania	m-g	0.5540
24.	rusztowania rurowe	m-g	54.0994

25.	giętarka do prętów	m-g	13.1958
26.	nożyce do prętów	m-g	15.8884
27.	prościarka do prętów	m-g	11.8164
28.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	100.3490
29.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	3.7800
30.	środek transportowy	m-g	14.7142

Do realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z ogólnodostępnego sprzętu mechanicznego sprawnego technicznie.

1.5. Transport :

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, transport ręczny i mechaniczny.

1.6. Wykonanie robót :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej. Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

1.7. Kontrola jakości:

Aprobata techniczna ITB, Certyfikat Zgodności ITB, Atest PZH, wyposażenie: znak CE

1.8. Jednostka obmiaru:

(1m², 1m, 1m³, 1 kg, 1 szt, 1 kpl, 1 elem 1 kpl)

Przy wyznaczaniu zasad określania ilości robót i materiałów należy stosować ogólne przepisy zawarte w częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR, KNNR, i kalkulacji indywidualnych dla wykonywania poszczególnych robót.

1.9. Odbiór :

Zgodnie z odpowiednimi normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych producentów.

Elementy zakryte podlegają bezwzględnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru za potwierdzeniem wpisem w dziennik budowy.

1.10. Podstawa płatności :

Na warunkach ustalonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

1.11. Przepisy związane :

Instrukcje i certyfikaty producentów.

Odpowiednie normy i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, wyd. Arkady, Warszawa 1990.

UWAGA !

WSZYSTKIE PRZYTOCZONE Z NAZWY W N.N. SPECYFIKACJI MATERIAŁY SĄ WYZNACZONE PRZEZ AUTORA KOSZTORYSU I STANOWIĄ BAZĘ DLA INNYCH RÓWNOWAŻNYCH.

WSZYSTKIE WYMIARY SKONTROLOWAĆ NA BUDOWIE.

W PRZYPADKU ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT LUB PRZEDMIARU - DECYZJĘ PODEJMUJE NADZÓR INWESTORSKI LUB AUTORSKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

OPRACOWAŁ :

**WYKAZ POLSKICH NORM (PN) PRZENOSZĄCYCH EUROPEJSKIE
NORMY ZHARMONIZOWANE**

Lp.	Numer PN	Tytuł PN	Numer normy europejskiej
1	PN-EN 1125:1999/A1:2002	Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań	EN 1125:1997/A1:2001
2	PN-EN 12050-1:2002	Przepompownie ścieków w budynkach i ich	EN 12050-1:2001

		otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia	
3	PN-EN 12050-2:2002	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 2: Przepompownie ścieków bez fekalii	EN 12050-2:2000
4	PN-EN 12050-3:2002	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania	EN 12050-3:2000
5	PN-EN 12050-4:2002	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekalii i z fekaliami	EN 12050-4:2000
6	PN-EN 12094-13:2002 (U)*	Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy składowe urządzeń gaśniczych gazowych - Część 13: Wymagania i metody badań dla zaworów zwrotnych	EN 12094-13:2001
7	PN-EN 12094-5:2002	Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO ₂ (CO ₂)	EN 12094-5:2000
8	PN-EN 12094-6:2002	Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO ₂ (CO ₂)	EN 12094-6:2000
9	PN-EN 12094-7:2002	Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO ₂ (CO ₂)	EN 12094-7:2000
10	PN-EN 12259-1:2001	Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1: Tryskacze	EN 12259-1:1999
11	PN-EN 12259- 2:2001/A1:2002 (U)	Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne	EN 12259-2:1999/A1:2001
12	PN-EN 12416-1:2002 (U)	Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 1: Wymagania i metody badań dla części składowych	EN 12416-1:2001
13	PN-EN 12416-2:2002 (U)	Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia	EN 12416-2:2001

		proszkowe - Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja	
14	PN-EN 12839:2002	Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzeń	EN 12839:2001
15	PN-EN 12859:2002	Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań	EN 12859:2001
16	PN-EN 12860:2002	Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań	EN 12860:2001
17	PN-EN 13055-1:2002 (U)	Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu	EN 13055-1:2002
18	PN-EN 13139:2002 (U)	Kruszywa do zapraw	EN 13139:2002
19	PN-EN 13162:2002	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja	EN 13162:2001
20	PN-EN 13171:2002	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja	EN 13171:2001
21	PN-EN 13249:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)	EN 13249:2000
22	PN-EN 13250:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych	EN 13250:2000
23	PN-EN 13251:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych	EN 13251:2000
24	PN-EN 13252:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych	EN 13252:2000
25	PN-EN 13253:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)	EN 13253:2000
26	PN-EN 13254:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór	EN 13254:2000
27	PN-EN 13255:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów	EN 13255:2000

28	PN-EN 13256:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych	EN 13256:2000
29	PN-EN 13257:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych	EN 13257:2000
30	PN-EN 13265:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych	EN 13265:2000
31	PN-EN 1344:2002 (U)	Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badań	EN 1344:2002
32	PN-EN 1337-7:2002 (U)	Łożyska konstrukcyjne - Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE	EN 1337-7:2000
33	PN-EN 13383-1:2002 (U)	Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania	EN 13383-1:2002
34	PN-EN 1341:2002 (U)	Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań	EN 1341:2001
35	PN-EN 1342:2002 (U)	Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań	EN 1342:2001
36	PN-EN 1343:2002 (U)	Krawężniki z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań	EN 1343:2001
37	PN-EN 13813:2003 (U)	Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości	EN 13813:2002
38	PN-EN 179:1999/A1:2002	Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badań	EN 179:1997/A1:2001
39	PN-EN 1935:2002 (U)	Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań	EN 1935:2002
40	PN-EN 197-1:2002	Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku	EN 197-1:2000
41	PN-EN 459-1:2002 (U)	Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności	EN 459-1:2001
42	PN-EN 588-2:2002 (U)	Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Część 2: Studzienki wążowe i niewążowe	EN 588-2:2001
43	PN-EN 671-1:2002	Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym	EN 671-1:2001

44	PN-EN 671-2:2002	Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 2: Hydranty wewnętrzne z węzłem płasko składanym	EN 671-2:2001
45	PN-EN 681-1:2002	Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma	EN 681-1:1996/A2:2002
46	PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U)	Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczne	EN 681-2:2000/A1:2002
47	PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U)	Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 3: Guma komórkowa	EN 681-3:2000/A1:2002
48	PN-EN 681-4:2002/A1:2002(U)	Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu	EN 681-4:2000/A1:2002
49	PN-EN 682:2002 (U)	Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek rur i złączy stosowanych do przesyłania gazu i płynów węglowodorowych	EN 682:2002
50	PN-EN 934-2:2002	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie	EN 934-2:2001
51	PN-EN 934-4:2002	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie	EN 934-4:2001

OPRACOWAŁ :