

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA BIEŻNI  
ADRES INWESTYCJI : ŁODYGOWICE DZ. NR 4665/1 - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
INWESTOR : URZĄD GMINY ŁODYGOWICE  
ADRES INWESTORA : 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75  
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY  
BRANŻA : BUDOWLANA ( W/G KONCEPCJI ) - KOD CPV - 45000000-7 , 45212200-8,  
45212221-1

DATA OPRACOWANIA : SIEPIEŃ 2010 R

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Sekocenbud .III. KW.2010 R

### NARZUTY

VAT [V] ..... 22.00 % $\Sigma$ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
SIEPIEŃ 2010 R

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA :  
PODSTAWY PRAWNE :

-ROZPORZ. MIN. INFRASTRUKTURY Z DNIA 18.05.2004 R (DZ.U.NR 130 POZ.1389 ) W SPRAWIE METOD I PODSTAW SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO  
DANE POMOCNICZE :  
- DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ  
-KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH  
-ANALIZY INDYWIDUALNE ( BAZA : DANE WŁASNE NA POSTAWIE JUŻ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH )  
-CENY RYNKOWE I CENY SEKOCENBUD III KW. 2010 R  
WSKAŹNIKI NARZUTÓW KOSZTÓW OGÓLNYCH I ZYSKU, CENY JEDNOSTKOWE SKŁADNIKA „R,, „M,, „S,, - BAZA „SEKOCE-  
NBUD,, III KW. 2010 R

-ANALIZY I KALKULACJE INDYWIDUALNE OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

1. DANYCH WŁASNYCH W ODNIESIENIU DO JUŻ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
2.DANYCH Z WYDAWNICTWA SEKOCENBUD ; BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB- ZESZYT NR 60/2010, WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI WSKAŹNIKI CENOWE INWESTYCJI WKI ZESZYT NR 16/2010, BIULETYN CEN ASORTYMENTÓW ROBÓT BCA ZESZYT 10/2010, BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH BCD ZESZYT 11/2009, BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH BCP ZESZYT NR 12/2010.  
BŁYSKAWICA ZESZYT NR 2/2010

KALKULACJE I ANALIZY INDYWIDUALNE ZAWIERAJĄ SKŁADNIKI ; „R,, M,, „ S,,.

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI PRZY DANYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH PRZEDSTAWIONE W KOSZTORYSIE Z NAZWY WŁASNEJ MATERIAŁY - STANOWIĄ BAZĘ DLA INNYCH RÓWNOWAŻNYCH WYKAZANE JEDNOSTKOWE CENY MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄ KOSZTY ZAOPATRZENIA.

UWAGA !!! ZE WZGLĘDU NA STALE ROSNĄCE CENY RYNKOWE ROBOCIZNY, MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NALEŻY PRZED REALIZACJĄ ROBÓT KOSZTORYS ZAUKTUALIZOWAĆ.

UWAGA!!!!

N.N KOSZTORYS ZOSTAŁ WYKONANY WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

UWAGA!!!!!!

WSZYSTKIE WYMIARY SKONTROLOWAĆ NA BUDOWIE.

UWAGA!!!!!!

W PRZYPADKU ZMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT LUB PRZEDMIARU - DECYZJĘ PODEJMUJE NADZÓR INWESTORSKI LUB AUTORSKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

UWAGA !!!!!

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWEJ INWESTORSKIEJ A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST ZAWIADOMIĆ INWESTORA, KTÓRY DOKONA ODPOWIEDNIH POPRAWEK LUB ZMIAN

KRÓTKI OPIS TECHNICZNY ISTOTNYCH PARAMETRÓW OKREŚLAJĄCYCH WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ROBÓT :

INWESTYCJA :

WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Z NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNĄ. OBRZEŻA CHODNIKOWE, BIEŻNIA I SKOCZNIA W DAL

ADRES; ŁODYGOWICE DZ. NR 4665/1 GMINA ŁODYGOWICE, POWIAT ŻYWIEC

DOKŁADNY ZAKRES PRAC PRZEDSTAWIA PRZEDMIAR ROBÓT.

UWAGA !!!!!!!

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót lub informacje udzielone przez Zleceniodawcę przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w PT .

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętego wykonawstwa robót.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 BOISKO ŁODYGOWICE DROGA POŻAROWA</b>						
1	KNR 2-31 0813- d.103	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod- sypce cem.piaskowej - do odzysku	m	122.0	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0812- d.103	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	122.00*0.25* 0.25 = 7.625	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0108- d.109	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	7.625	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0108- d.110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	7.625	0.00	0.00
5	d.1 analiza indywidu- alna	Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	7.625	0.00	0.00
6	KNR 2-31 0401- d.104	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	122.00	0.00	0.00
7	KNR 2-31 0402- d.103	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	122.00*0.25* 0.30 = 9.150	0.00	0.00
8	KNR 2-31 0403- d.103	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - ponowne ułożenie krawężni- ków z odzysku ( materiał nowy 10% - krawężniki )	m	122.00	0.00	0.00
9	KNR 2-31 0101- d.101	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	30.00*30.00 = 900.000	0.00	0.00
10	KNR 2-31 0101- d.102	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m <sup>2</sup>	900.00	0.00	0.00
11	KNR 2-31 0114- d.101	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>	900.00	0.00	0.00
12	KNR 2-31 0202- d.109	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozściela- na mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>	900.00	0.00	0.00
13	KNR 2-31 0202- d.110	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozściela- na mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m <sup>2</sup>	900.00	0.00	0.00
14	KNR 2-01 0101- d.103	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	15.00	0.00	0.00
Razem dział BOISKO ŁODYGOWICE DROGA POŻAROWA						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ</b>						
15	d.2 analiza indywidualna	Demontaż istniejących urządzeń sportowych ( bramki )	kpl	2.00	0.00	0.00
16	d.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie powierzchni asfaltu	m <sup>2</sup>	810.00	0.00	0.00
17	d.2 analiza indywidualna	Impregnacja powierzchni asfaltu	m <sup>2</sup>	810.00	0.00	0.00
18	KNR AT-03 d.2 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3.200	0.00	0.00
19	KNR 2-01 0301- d.2 03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	0.192	0.00	0.00
20	KNR 2-02 0203- d.2 01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3	m <sup>3</sup>	0.192	0.00	0.00
21	d.2 analiza indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna boiska ( 13mm )	m <sup>2</sup>	810.00	0.00	0.00
22	d.2 analiza indywidualna	Malowanie linii na boiskach	kpl	1.00	0.00	0.00
23	KNR 2-23 0309- d.2 05	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.	4.00	0.00	0.00
24	KNR 2-23 0310- d.2 06 analogia	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej (3,00*2,00)	szt.	2.00	0.00	0.00
25	KNR 2-31 0817- d.2 04 analogia	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 10 cm na podsypce cem.piaskowej	m	20.00+44.00 = 64.000	0.00	0.00
26	KNR 4-01 0108- d.2 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	64.00*0.25* 0.30 = 4.800	0.00	0.00
27	KNR 4-01 0108- d.2 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyżniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	64.00*0.25* 0.30 = 4.800	0.00	0.00
28	d.2 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	4.80	0.00	0.00
29	KNR 2-31 0606- d.2 01 analogia	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej - odwodnienie liniowe	m	64.00	0.00	0.00
Razem dział BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3 BIEŻNIA + SKOCZNIA W DAL+ KOŁO KULA</b>						
30	KNR 2-01 0201-d.3.03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.IV	m <sup>3</sup>	376.200	0.00	0.00
31	KNR 2-01 0214-d.3.08	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>	376.200	0.00	0.00
32	KNNR 2 1201-d.3.03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek - warstwa odsączająca	m <sup>3</sup>	150.000	0.00	0.00
33	KNNR 2 1201-d.3.03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - kruszywo łamane	m <sup>3</sup>	141.800	0.00	0.00
34	KNR 2-23 0112-d.3.05	Nawierzchnie z mieszanki 80%maczki ceglanej i 20%gliny zmielonej o gr.warstwy 3 cm	m <sup>2</sup>	164.00	0.00	0.00
35	KNR 2-23 0112-d.3.06	Nawierzchnie z mieszanki 80%maczki ceglanej i 20%gliny zmielonej za każdy 1cm różnicy Krotność = 2	m <sup>2</sup>	164.00	0.00	0.00
36	KNNR 2 1201-d.3.01 analogia	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton jamisty	m <sup>3</sup>	1090.00*0.10 = 109.000	0.00	0.00
37	d.3analiza indywidualna	Izolacja geowłókniną	m <sup>2</sup>	1233.000	0.00	0.00
38	d.3analiza indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna bieżni i skoczni	m <sup>2</sup>	1090.00	0.00	0.00
39	d.3analiza indywidualna	Malowanie linii na boiskach	kpl	1.00	0.00	0.00
40	d.3analiza indywidualna	Piaskownica do skoku w dal 7,00*3,00 z wypełnieniem piaskiem	szt	1.00	0.00	0.00
41	d.3analiza indywidualna	Belka i skrzynka do skoku w dal - uwaga !!!!!!!!! zgodnie z PT	szt	1.00	0.00	0.00
42	d.3analiza indywidualna	Zestaw 5-ciu narzędzi do przygotowania zeskokzni ( grabki, szpadel, szufla, graca płaska i kątowna )	kpl	1.00	0.00	0.00
43	d.3analiza indywidualna	Koło do pchnięcia kulą - średnica 2,14m - geowłóknina, piasek 12 cm, beton B-20 zbrojony, pow. betonowa zatarła na ostro , zabezpieczona żywicą	szt	1.00	0.00	0.00
Razem dział BIEŻNIA + SKOCZNIA W DAL+ KOŁO KULA						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4 OBRZEŻA DO BIEŻNI I SKOCZNI</b>						
44	KNR 2-31 0401-d.4.02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	290.00	0.00	0.00
45	KNR 2-31 0402-d.4.04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	(523.00+21.00)*0.15*0.25 = 20.400	0.00	0.00
46	KNR 2-31 0407-d.4.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	523.00	0.00	0.00
47	KNR 2-31 0407-d.4.01 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	21.00	0.00	0.00
48	KNR 2-31 0407-d.4.06	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m	220.00	0.00	0.00
Razem dział OBRZEŻA DO BIEŻNI I SKOCZNI						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5 URZĄDZENIA POZOSTAŁE</b>						
49	d.5 analiza indywidualna	Ławki parkowe	szt	10.00	0.00	0.00
50	d.5 analiza indywidualna	Kosze parkowe	szt	5.00	0.00	0.00
Razem dział URZĄDZENIA POZOSTAŁE						0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	impregnat do asfaltu pod naw. poliuretanową	dm <sup>3</sup>	243.0000		243.0000	0.00		
2.	farba do nawierzchni poliuretanowych	dm <sup>3</sup>	15.8000		15.8000	0.00		
3.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1171		0.1171	0.00		
4.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1872		0.1872	0.00		
5.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0828		0.0828	0.00		
6.	geowłóknina	m <sup>2</sup>	1479.6000		1479.6000	0.00		
7.	nawierzchnia syntetyczna	m <sup>2</sup>	1995.0000		1995.0000	0.00		
8.	piasek	m <sup>3</sup>	45.9872		45.9872	0.00		
9.	pospółka	m <sup>3</sup>	220.9500		220.9500	0.00		
10.	żwir	m <sup>3</sup>	75.8700		75.8700	0.00		
11.	maczka ceglana	t	11.7752		11.7752	0.00		
12.	piasek	m <sup>3</sup>	159.0000		159.0000	0.00		
13.	kruszywo łamane	m <sup>3</sup>	150.3080		150.3080	0.00		
14.	glina budowlana	m <sup>3</sup>	15.2100		15.2100	0.00		
15.	glina cegielniana zmielona	t	3.1816		3.1816	0.00		
16.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.5622		0.5622	0.00		
17.	odwodnienie liniowe	m	67.2000		67.2000	0.00		
18.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	533.4600		533.4600	0.00		
19.	obrzeża betonowe 25x6 cm	m	21.4200		21.4200	0.00		
20.	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	12.4440		12.4440	0.00		
21.	beton lekki zwarty i półzwarty - jamisty	m <sup>3</sup>	111.1800		111.1800	0.00		
22.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0.1949		0.1949	0.00		
23.	mieszanka betonowa	m <sup>3</sup>	30.7320		30.7320	0.00		
24.	zaprawa cementowa M 100	m <sup>3</sup>	0.1320		0.1320	0.00		
25.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	1.0905		1.0905	0.00		
26.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0025		0.0025	0.00		
27.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0044		0.0044	0.00		
28.	próg z drewna klejonego łukowy	szt	0.1764		0.1764	0.00		
29.	elementy metalowe	kg	21.4800		21.4800	0.00		
30.	bramka do piłki ręcznej ze złączami i śrubami - zgotowane z PT	kpl	2.0000		2.0000	0.00		
31.	woda	m <sup>3</sup>	44.2821		44.2821	0.00		
32.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.0012		0.0012	0.00		
33.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	40.7801	0.00	
2.	koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3	m-g	1.2464	0.00	
3.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	6.2100	0.00	
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	2.3400	0.00	
5.	równiarka samojezdna 88 kW (120KM)	m-g	4.6800	0.00	
6.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	1.1644	0.00	
7.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	29.5200	0.00	
8.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	7.7400	0.00	
9.	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	m-g	2.4750	0.00	
10.	brona talerzowa (bez ciągnika)	m-g	9.8100	0.00	
11.	wyciąg	m-g	506.0040	0.00	
12.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	9.8100	0.00	
13.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	5.9063	0.00	
14.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	9.9400	0.00	
15.	środek transportowy	m-g	0.0211	0.00	
16.	przyczepa samowładowcza do ciągnika 5 t	m-g	5.9063	0.00	
17.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	90.6638	0.00	
18.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	1.2464	0.00	
19.	betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	5.7892	0.00	
20.	piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni	m-g	0.3680	0.00	
21.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	8.9975	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	BOISKO ŁODYGOWICE DROGA POŻA- ROWA				0.00
2	BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ				0.00
3	BIEŻNIA + SKOCZNIA W DAL+ KOŁO KU- LA				0.00
4	OBRZEŻA DO BIEŻNI I SKOCZNI				0.00
5	URZĄDZENIA POZOSTAŁE				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-14	BOISKO ŁODYGOWICE DROGA POŻAROWA		0.00				0.00%
2	15-29	BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ		0.00				0.00%
3	30-43	BIEŻNIA + SKOCZNIA W DAL+ KOŁO KULA		0.00				0.00%
4	44-48	OBRZEŻA DO BIEŻNI I SKOCZNI		0.00				0.00%
5	49-50	URZĄDZENIA POZOSTAŁE		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł