

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej ul. Wielodroga w sołectwie Pietrzykowice

Data: 2011-05-02
Budowa: Remont drogi gminnej
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
Obiekt/Rodzaj robót: Wielodroga w Pietrzykowicach
Zamawiający: Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, woj. śląskie
Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak
34-300 Żywiec, ul. Młyńska 5

Kosztorys opracowany przez: mgr inż. Arkadiusz Krzesak
mgr inż. Arkadiusz Krzesak, Upr. budowlane do projekt. i kierow.
rob. budowlanych bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzający: Nr ewid.: 5LK/2182/PWOK/08

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont drogi gminnej ul. Wielodroga w sołectwie Pietrzykowice			
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (900,00+500,00)/1000 $= \frac{1,400000}{1,400}$ Ogółem: 1,400	1,400		km
2 Podbudowa			
2.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny (900,00+500,00)*3,00 $= \frac{4\,200,000000}{4\,200,000}$ Ogółem: 4 200,000	4 200,000		m2
2.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm (900,00+500,00)*3,00 $= \frac{4\,200,000000}{4\,200,000}$ Ogółem: 4 200,000	4 200,000		m2
3 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego			
3.1 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10't (900,00+500,00)*3,00 $= \frac{4\,200,000000}{4\,200,000}$ Ogółem: 4 200,000	4 200,000	1,25	m2