

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1.1 Prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	STWIORB_ST-01	m ³		
d.1.1	0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 5*3.5*0.3 14.7*0.5*0.3	m ³ m ³	5.250 2.205	
				RAZEM	7.455
2	KNR 4-04	STWIORB_ST-01	m ²		
d.1.1	0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 14.70*3.6	m ²	52.920	
				RAZEM	52.920
3	KNR 4-04	STWIORB_ST-01	m ²		
d.1.1	0802-01	Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji - demontaż konstrukcji i stolarki ścian przewiązki 14.7*2.8	m ²	41.160	
				RAZEM	41.160
4	KNR 4-04	STWIORB_ST-01	m ³		
d.1.1	0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm 14.5*2.8*0.15	m ³	6.090	
				RAZEM	6.090
5	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.1.1	1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 7.455 6.09	m ³ m ³ m ³	7.455 6.090	
				RAZEM	13.545
6	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.1.1	1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 7 7.455 6.09	m ³ m ³ m ³	7.455 6.090	
				RAZEM	13.545
7	analiza indywidualna	STWIORB_ST-00	m ³		
d.1.1		Utylizacja gruzu 13.545	m ³	13.545	
				RAZEM	13.545
2 IZOLACJE FUNDAMENTÓW					
8	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-03	otw.		
d.2	0633-06 analogia	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cem.-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 111 cm 1110	otw.	1110.000	
				RAZEM	1110.000
9	KNNR 1	STWIORB_ST-02	m ³		
d.2	0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Krotność = 1.05 108*1*3 40*1*1.5	m ³ m ³ m ³	324.000 60.000	
				RAZEM	384.000
10	KNNR 1	STWIORB_ST-02	m ²		
d.2	0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV 108*3 40*1.5	m ² m ² m ²	324.000 60.000	
				RAZEM	384.000
11	KNR-W 7-12	STWIORB_ST-03	m ²		
d.2	0302-05	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych 108*3 40*1.5	m ² m ²	324.000 60.000	
				RAZEM	384.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-03	m ²		
d.2	0714-05	Tynki zewn. zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, w piwnicach - wykonanie rapówki ścian fundamentowych	m ²	324.000	
	analogia	108*3	m ²	60.000	
		40*1.5			
				RAZEM	384.000
13	KNR 0-29	STWIORB_ST-03	m ²		
d.2	0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii - gruntowanie rozcieńczoną emulsją bitumiczną - ręcznie	m ²	324.000	
		108*3	m ²	60.000	
		40*1.5			
				RAZEM	384.000
14	KNR-W 2-02	STWIORB_ST-03	m ²		
d.2	0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	324.000	
	analogia	108*3	m ²	60.000	
		40*1.5			
				RAZEM	384.000
15	KNR-W 2-02	STWIORB_ST-03	m ²		
d.2	0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	m ²	324.000	
	analogia	108*3	m ²	60.000	
		40*1.5			
				RAZEM	384.000
16	KNR-W 2-02	STWIORB_ST-03	m ²		
d.2	0604-08	Izolacje przeciwwilgociowe pow. pionowych z papy na lepiku na gorąco - papa modyfikowana SBS przeznaczona do izolacji fundamentów.	m ²	415.200	
	analogia	138.4*3			
				RAZEM	415.200
17	KNR 2-02	STWIORB_ST-03	m ²		
d.2	0616-04	Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa - folia kubelkowa foudaline na sucho	m ²	324.000	
	analogia	108*3	m ²	60.000	
		40*1.5			
				RAZEM	384.000
3 DRENAŻ					
18	KNNR 1	STWIORB_ST-02	m ³		
d.3	0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	141.000	
		Krotność = 1.05			
		47*1*3			
				RAZEM	141.000
19	KNNR 1	STWIORB_ST-02	m ²		
d.3	0313-04	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV	m ²	282.000	
		47*3*2			
				RAZEM	282.000
20	KNNR 11	STWIORB_ST-04	m		
d.3	0703-05	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. 150 mm pcv	m	143.000	
	analogia	143	m	47.000	
		47			
				RAZEM	190.000
21	KNR 2-28	STWIORB_ST-04	szt.		
d.3	0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - studzienka drenażowa	szt.	28.000	
		28			
				RAZEM	28.000
22	KNR 2-28	STWIORB_ST-04	szt.		
d.3	0407-05	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek za każdy 1.0 m różnicy głębokości	szt.	28.000	
		28			
				RAZEM	28.000
23	KNNR 10	STWIORB_ST-04	m		
d.3	0117-05	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 15.0 cm przez owijanie włókniną			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
24	KNNR 1 d.3 0608-01	STWIORB_ST-04 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. Krotność = 1.05 143*1*0.5 47*1*0.5	m ³ m ³ m ³	 71.500 23.500	
				RAZEM	95.000
25	KNNR 1 d.3 0318-04	STWIORB_ST-02 Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV 143*1*2.5 47*1*2.5	m ³ m ³ m ³	 357.500 117.500	
				RAZEM	475.000
4 ELEWACJE					
4.1 Elewacja SW					
26	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - Attyka - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 20.04	m ² m ²	 20.040	
				RAZEM	20.040
27	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - wieże - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 13.05	m ² m ²	 13.050	
				RAZEM	13.050
28	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - gzyms wieńczący - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 19.88	m ² m ²	 19.880	
				RAZEM	19.880
29	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - opaski okienne - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 44.69	m ² m ²	 44.690	
				RAZEM	44.690
30	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - balustrada tarasu - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 18.21	m ² m ²	 18.210	
				RAZEM	18.210
31	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-07 Remont posadzki tarasu - demontaż istniejącej posadzki, wykonanie izolacji poziomej w wybranym systemie , ułożenie płytek klinkierowych na klejach elastycznych 34.22	m ² m ²	 34.220	
				RAZEM	34.220
32	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - bonie narożne - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 9.36	m ² m ²	 9.360	
				RAZEM	9.360
33	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - taras z arkadami - kamienne filary - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 75.73	m ² m ²	 75.730	
				RAZEM	75.730
34	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - taras z arkadami - sklepienie lukowe - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 34.65	m ² m ²	 34.650	
				RAZEM	34.650
35	d.4.1 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - opaska portalu wejściowego i witraży - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 7.62	m ² m ²	 7.620	
				RAZEM	7.620

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.1	0701-06	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach - tynk nakrapiany. Uwaga: od powierzchni elewacji nie odjęto otworów okiennych zamiennie do obróbki szpalet, przyjęto dodatkowy współczynnik k=1,15 w związku z sztukaterią elewacji			
	analogia	Krotność = 1.15			
		36.46*9.15	m ²	333.609	
		1.4*9.15	m ²	12.810	
		1.8*9.15	m ²	16.470	
				RAZEM	362.889
37	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.1	0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - skucie tynków odspojonych, uzupełnienie tynkiem wapienno-cementowym, bez dodatków organicznych, o zwiększonej porowatości, w postaci gotowej mieszanki. - przyjęto 30% pow. elewacji. Obmiar j.w.			
		Krotność = 1.15			
		362.889*0.3	m ²	108.867	
				RAZEM	108.867
38	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.1	0733-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych. Obmiar j.w.			
		Krotność = 2			
		108.967	m ²	108.967	
				RAZEM	108.967
39	KNR 19-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.1	0716-03	Wykonanie scalenia elewacji szpachlą kontaktową, zbrojonej włóknami tekstylnymi, na bazie piasku, lekkich kruszyw, białego wapna i białego cementu. Obmiar j.w.			
	analogia	Krotność = 1.15			
		362.889	m ²	362.889	
				RAZEM	362.889
40		STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.1	wycena indywidualna	Prace konserwatorskie - tynk renowacyjny w technologii trójwarstwowy - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej			
		(1.4+1.8+36.46)*1.0	m ²	39.660	
				RAZEM	39.660
41	KNR 19-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.1	0816-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich - cienko-warstwowy mineralny tynk krzemianowy			
		Krotność = 1.15			
		362.889	m ²	362.889	
				RAZEM	362.889
42	KNR-W 2-02	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.1	1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową			
	analogia	Krotność = 1.15			
		362.889	m ²	362.889	
				RAZEM	362.889
43		STWIORB_ST-05	m ²		
d.4.1	wycena indywidualna	Prace konserwatorskie - renowacja cokołu kamiennego- wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej			
		19.88	m ²	19.880	
				RAZEM	19.880
44		STWIORB_ST-08	m ²		
d.4.1		Prace konserwatorskie - wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytan-cynkowej - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej			
		21.56	m ²	21.560	
				RAZEM	21.560
45	KNR 2-02	STWIORB_ST-00	m ²		
d.4.1	1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m			
		362.889	m ²	362.889	
				RAZEM	362.889
46	KNR 2-02	STWIORB_ST-00	m ²		
d.4.1	1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m			
		362.889	m ²	362.889	
				RAZEM	362.889
47	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.4.1	1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		362.889*1.15*0.01 108.967*0.03 39.660*0.1	m ³ m ³ m ³	4.173 3.269 3.966	
				RAZEM	11.408
48	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.4.1	1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 7 11.408	m ³	11.408	
				RAZEM	11.408
49	analiza indywidualna	STWIORB_ST-00 Utylizacja gruzu 11.408	m ³ m ³	11.408	
				RAZEM	11.408
4.2 Elewacja SE					
50	wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - gzyms wieńczący - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 10.84	m ² m ²	10.840	
				RAZEM	10.840
51	wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - opaski okienne - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 5.51	m ² m ²	5.510	
				RAZEM	5.510
52	wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - konsole - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 21	szt szt	21.000	
				RAZEM	21.000
53	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.2	0701-06 analogia	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach - tynk nakrapiany. Uwaga: od powierzchni elewacji nie odjęto otworów okiennych zamiennie do obróbki szpalet, przyjęto dodatkowy współczynnik k=1,15 w związku z sztukaterią elewacji Krotność = 1.15 9.02*9.15 13.73*9.15 1.76*9.15 1.06*9.15	m ² m ² m ² m ²	82.533 125.630 16.104 9.699	
				RAZEM	233.966
54	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.2	0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykle, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - skucie tynków odspojonych, uzupełnienie tynkiem wapienno-cementowym, bez dodatków organicznych, o zwiększonej porowatości, w postaci gotowej mieszanki. - przyjęto 40% pow. elewacji. Obmiar j.w. Krotność = 1.15 233.966*0.4	m ² m ²	93.586	
				RAZEM	93.586
55	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.2	0733-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych. Obmiar j.w. Krotność = 2 93.586	m ² m ²	93.586	
				RAZEM	93.586
56	KNR 19-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.2	0716-03 analogia	Wykonanie scalenia elewacji szpachlą kontaktową, zbrojonej włóknami tekstylnymi, na bazie piasku, lekkich kruszyw, białego wapna i białego cementu. Obmiar j.w. Krotność = 1.15 233.966	m ² m ²	233.966	
				RAZEM	233.966
57	wycena indywidualna	STWIORB_ST-06 Prace konserwatorskie - tynk renowacyjny trójwarstwowy - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 25.57*1.5	m ² m ²	38.355	
				RAZEM	38.355

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 19-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.2	0816-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich - cienko-warstwowy mineralny tynk krzemianowy Krotność = 1.15 233.966	m ²	233.966	
				RAZEM	233.966
59	KNR-W 2-02	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.2	1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową Krotność = 1.15 233.966	m ²	233.966	
				RAZEM	233.966
60		STWIORB_ST-08	m ²		
d.4.2	wycena indywidualna	Prace konserwatorskie - wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytan-cynkowej - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 5.26	m ²	5.260	
				RAZEM	5.260
61	KNR 2-02	STWIORB_ST-00	m ²		
d.4.2	1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 233.966	m ²	233.966	
				RAZEM	233.966
62	KNR 2-02	STWIORB_ST-00	m ²		
d.4.2	1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięciennych wys.do 15 m 233.966	m ²	233.966	
				RAZEM	233.966
63	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.4.2	1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 178*0.02 233.966*1.15*0.01 93.586*0.03 38.355*0.1	m ³ m ³ m ³ m ³	3.560 2.691 2.808 3.836	
				RAZEM	12.895
64	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.4.2	1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 7 12.895	m ³	12.895	
				RAZEM	12.895
65		STWIORB_ST-00	m ³		
d.4.2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 12.895	m ³	12.895	
				RAZEM	12.895
4.3	Elewacja NW				
66		STWIORB_ST-05	m ²		
d.4.3	wycena indywidualna	Prace konserwatorskie - gzyms wieńczący - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 6.02	m ²	6.020	
				RAZEM	6.020
67		STWIORB_ST-05	m ²		
d.4.3	wycena indywidualna	Prace konserwatorskie - opaski okienne - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 5.51	m ²	5.510	
				RAZEM	5.510
68	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-06	m ²		
d.4.3	0701-06	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach - tynk nakrapiany. Uwaga: od powierzchni elewacji nie odjęto otworów okiennych zamiennie do obróbki szpalet, przyjęto dodatkowy współczynnik k=1,15 w związku z sztukaterią elewacji Krotność = 1.15 8.92*9.15 14.13*9.15 1.46*9.15 1.06*9.15	m ² m ² m ² m ²	81.618 129.290 13.359 9.699	
				RAZEM	233.966

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.4.3	KNR-W 4-01 0723-03	STWIORB_ST-06 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykle, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - skucie tynków odspojonych, uzupełnienie tynkiem wapienno-cementowym, bez dodatków organicznych, o zwiększonej porowatości, w postaci gotowej mieszanki. - przyjęto 40% pow. elewacji. Obmiar j.w. Krotność = 1.1 233.966*0.4	m ² m ²	 93.586	 93.586
				RAZEM	93.586
70 d.4.3	KNR-W 4-01 0733-03	STWIORB_ST-06 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych. Obmiar j.w. Krotność = 2 93.586	m ² m ²	 93.586	 93.586
				RAZEM	93.586
71 d.4.3	KNR 19-01 0716-03 analogia	STWIORB_ST-06 Wykonanie scalenia elewacji szpachlą kontaktową, zbrojonej włóknami tekstylnymi, na bazie piasku, lekkich kruszyw, białego wapna i białego cementu. Obmiar j.w. Krotność = 1.15 233.966	m ² m ²	 233.966	 233.966
				RAZEM	233.966
72 d.4.3	wycena indywidualna	STWIORB_ST-06 Prace konserwatorskie - tynk renowacyjny trójwarstwowy - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 25.57*1.5	m ² m ²	 38.355	 38.355
				RAZEM	38.355
73 d.4.3	KNR 19-01 0816-01	STWIORB_ST-06 Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gladzonych na ścianach płaskich - cienko-warstwowy mineralny tynk krzemianowy Krotność = 1.15 233.966	m ² m ²	 233.966	 233.966
				RAZEM	233.966
74 d.4.3	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	STWIORB_ST-06 Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową Krotność = 1.15 233.966	m ² m ²	 233.966	 233.966
				RAZEM	233.966
75 d.4.3	wycena indywidualna	STWIORB_ST-08 Prace konserwatorskie - wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytan-cynkowej - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 0.75	m ² m ²	 0.750	 0.750
				RAZEM	0.750
76 d.4.3	KNR 2-02 1604-02	STWIORB_ST-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 233.966	m ² m ²	 233.966	 233.966
				RAZEM	233.966
77 d.4.3	KNR 2-02 1613-02	STWIORB_ST-00 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m 233.966	m ² m ²	 233.966	 233.966
				RAZEM	233.966
78 d.4.3	KNR 4-04 1101-02	STWIORB_ST-00 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 233.966*1.15*0.01 93.586*0.03 30.42*0.1	m ³ m ³ m ³ m ³	 2.691 2.808 3.042	 8.541
				RAZEM	8.541
79 d.4.3	KNR 4-04 1101-05	STWIORB_ST-00 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 7 8.541	m ³ m ³	 8.541	 8.541
				RAZEM	8.541
80 d.4.3	wycena indywidualna	STWIORB_ST-00 Utylizacja gruzu 8.541	m ³ m ³	 8.541	 8.541
				RAZEM	8.541

KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4	Elewacja NE				
81	d.4.4 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - gzyms wieńczący - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 5.10	m ² m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
82	d.4.4 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - opaski okienne - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 34.75	m ² m ²	34.750	
				RAZEM	34.750
83	d.4.4 KNR-W 4-01 0701-06 analogia	STWIORB_ST-06 Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach - tynk nakrapiany. Uwaga: od powierzchni elewacji nie odjęto otworów okiennych zamiennie do obróbki szpalet, przyjęto dodatkowy współczynnik k=1,15 w związku z sztukaterią elewacji Krotność = 1.15 9.85*9.15 15.16*9.15 11.43*9.15 1.4*9.15 1.8*9.15	m ² m ² m ² m ² m ²	90.128 138.714 104.585 12.810 16.470	
				RAZEM	362.707
84	d.4.4 KNR-W 4-01 0723-03	STWIORB_ST-06 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykle, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - skucie tynków odspojonych, uzupełnienie tynkiem wapienno-cementowym, bez dodatków organicznych, o zwiększonej porowatości, w postaci gotowej mieszanek. - przyjęto 40% pow. elewacji. Obmiar j.w. Krotność = 1.1 362.707*0.4	m ² m ²	145.083	
				RAZEM	145.083
85	d.4.4 KNR-W 4-01 0733-03	STWIORB_ST-06 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych. Obmiar j.w. Krotność = 2 145.083	m ² m ²	145.083	
				RAZEM	145.083
86	d.4.4 KNR 19-01 0716-03 analogia	STWIORB_ST-06 Wykonanie scalenia elewacji szpachlą kontaktową, zbrojonej włóknami tekstylnymi, na bazie piasku, lekkich kruszyw, białego wapna i białego cementu. Obmiar j.w. Krotność = 1.15 362.707	m ² m ²	362.707	
				RAZEM	362.707
87	d.4.4 wycena indywidualna	STWIORB_ST-06 Prace konserwatorskie - tynk renowacyjny tynk trójwarstwowy - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 39.64*1.5	m ² m ²	59.460	
				RAZEM	59.460
88	d.4.4 KNR 19-01 0816-01	STWIORB_ST-06 Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich - cienko-warstwowy mineralny tynk krzemianowy Krotność = 1.15 362.707	m ² m ²	362.707	
				RAZEM	362.707
89	d.4.4 KNR-W 2-02 1519-02 analogia	STWIORB_ST-06 Malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową Krotność = 1.15 362.707	m ² m ²	362.707	
				RAZEM	362.707
90	d.4.4 wycena indywidualna	STWIORB_ST-08 Prace konserwatorskie - wymiana obróbek blacharskich na obróbki z blachy miedzianej - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 10.38	m ² m ²	10.380	
				RAZEM	10.380
91	d.4.4 wycena indywidualna	STWIORB_ST-05 Prace konserwatorskie - balustrada tarasu - wg Programu Konserwatorskiego i dokumentacji projektowej 2.49	m ² m ²	2.490	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.490
92	wycena indywidualna	STWIORB_ST-07 Remont posadzki tarasu - demontaż istniejącej posadzki, wykonanie izolacji poziomej w wybranym systemie , ułożenie płytek klinkierowych na klejach elastycznych	m ²		
d.4.4		2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
93	KNR 2-02	STWIORB_ST-00	m ²		
d.4.4	1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²	362.707	
		362.707			
				RAZEM	362.707
94	KNR 2-02	STWIORB_ST-00	m ²		
d.4.4	1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²	362.707	
		362.707			
				RAZEM	362.707
95	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.4.4	1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	4.171	
		362.707*1.15*0.01	m ³	4.352	
		145.083*0.03	m ³	5.946	
		59.46*0.1	m ³		
				RAZEM	14.469
96	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.4.4	1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	14.496	
		Krotność = 7			
		14.496			
				RAZEM	14.496
97	analiza indywidualna	STWIORB_ST-00	m ³		
d.4.4		Utylizacja gruzu	m ³	14.496	
		14.496			
				RAZEM	14.496
4.5 Pozostałe					
98	KNR 4-01	STWIORB_ST-05	m ²		
d.4.5	1301-02	Renowacja krat okiennych	m ²	1.650	
	analogia	0.75*2.2	m ²	1.980	
		0.45*2.2*2	m ²	3.325	
		0.95*1.75*2	m ²		
				RAZEM	6.955
99	wycena indywidualna	STWIORB_ST-09	m ²		
d.4.5		Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - wiatrolap przed wejściem głównym	m ²	41.650	
		(3.95+4.0+3.95)*3.5	m ²		
				RAZEM	41.650
5 STOLARKA OKIENNA					
100	KNR 3	STWIORB_ST-09	m ²		
d.5	0701-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych, odtwarzających istniejące wraz z drewnianymi okładzinami szpalet, okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane, parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynkowej - wg dokumentacji projektowej, wraz z wywiezieniem i utylizacją okien starych	m ²	108.140	
		108.14			
				RAZEM	108.140
101	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-09	m		
d.5	0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	54.070	
		54.07			
				RAZEM	54.070
102	KNR 4-01	STWIORB_ST-09	szt.		
d.5	0321-01	Wykonanie i obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 w ścianach z cegiel - wg dokumentacji projektowej	szt.	51.000	
	analogia	51			
				RAZEM	51.000
6 REMONT DACHU					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR 19-01 d.6 0528-01	STWIORB_ST-10 Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu 981.75	m ² m ²	981.750	981.750
				RAZEM	981.750
104	KNR 19-01 d.6 0529-01	STWIORB_ST-10 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej 981.75	m ² m ²	981.750	981.750
				RAZEM	981.750
105	KNNR 2 d.6 0604-02	STWIORB_ST-10 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej 981.75	m ² m ²	981.750	981.750
				RAZEM	981.750
106	KNR 2-02 d.6 0504-05	STWIORB_ST-10 Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę 981.75	m ² m ²	981.750	981.750
				RAZEM	981.750
107	KNR 2-02 d.6 0410-04 analogia	STWIORB_ST-10 Kontrłaty 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. na folii, z uzelnieniem deskowania okapów i koszy 981.75	m ² m ²	981.750	981.750
				RAZEM	981.750
108	KNR 4-01 d.6 0631-01	STWIORB_ST-19 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 6450	m ² m ²	6450.000	6450.000
				RAZEM	6450.000
109	KNR 19-01 d.6 0424-01	STWIORB_ST-10 Rozbiórka konstrukcji drewnianej wewnętrznej strychu wydzielające pomieszczenie nieużytkowe, z wyniesieniem na wskazane miejsce 1.58	m ³ m ³	1.580	1.580
				RAZEM	1.580
110	KNR 19-01 d.6 0405-05	STWIORB_ST-10 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów -końcówki krokwi dl 2,5 m, z drewna modrzewiowego 12x12 cm 50	m m	50.000	50.000
				RAZEM	50.000
111	KNR 19-01 d.6 0405-06	STWIORB_ST-10 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokwie koszowe - końcówki o dl 2,5m z drewna modrzewiowego 17x20 cm, wsp. M=2,2 12.5	m m	12.500	12.500
				RAZEM	12.500
112	KNR 19-01 d.6 0405-08	STWIORB_ST-10 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze z drewna modrzewiowego o wym. 8x17 9.60	m m	9.600	9.600
				RAZEM	9.600
113	KNR 19-01 d.6 0405-08	STWIORB_ST-10 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - zastrzały z drewna modrzewiowego o wym. 20x20 20	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
114	KNR 19-01 d.6 0405-02	STWIORB_ST-10 Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i murlaty z drewna modrzewiowego o wym 17x20, 20% ogólnej długości 23.40	m m	23.400	23.400
				RAZEM	23.400
115	KNR 19-01 d.6 0405-07	STWIORB_ST-10 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - kleszcze usztywniające z drewna modrzewiowego o wym 10x20 x2 i 8x17x2 36	m m	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
116	KNR-W 4-01 d.6 0414-04	STWIORB_ST-10 Wymiana podbitki, drewno modrzewiowe impregnowane 144*0.85	m ² m ²	122.400	122.400
				RAZEM	122.400

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR 4-01 d.6 0310-02	STWIORB_ST-10 Przemocowanie kominów ponad dachem z cegiel klinkierowych kl. 350, z odtworzeniem kształtów, otworów oraz czapek kominowych 9.24	m ³ m ³	 9.240	 9.240
				RAZEM	9.240
118	KNR 19-01 d.6 0429-02	STWIORB_ST-00 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
119	KNR 19-01 d.6 0429-03	STWIORB_ST-00 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
120	KNR-W 4-01 d.6 0735-02	STWIORB_ST-08 Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach w części strychowej 100.8	m ² m ²	 100.800	 100.800
				RAZEM	100.800
121	KNR-W 4-01 d.6 0542-04	STWIORB_ST-08 Wymiana obróbek o szerokości ponad 25 cm z blachy miedzianej z wykonaniem i montażem - obróbki kominów i okapów 86.88	m ² m ²	 86.880	 86.880
				RAZEM	86.880
122	KNR-W 4-01 d.6 0542-04	STWIORB_ST-08 Wymiana obróbek o szerokości ponad 25 cm z blachy miedzianej z wykonaniem i montażem - obróbki rynny 144*0.3	m ² m ²	 43.200	 43.200
				RAZEM	43.200
123	KNR-W 4-01 d.6 0529-03	STWIORB_ST-08 Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o śr. 18 cm 144	m m	 144.000	 144.000
				RAZEM	144.000
124	KNR-W 4-01 d.6 0534-03	STWIORB_ST-08 Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o śr. do 18 cm 150	m m	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
125	KNR 2-18 d.6 0516-03 analogia	STWIORB_ST-04 Rury deszczowe żeliwne kielichowe o śr.200 mm 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
126	KNR 2-18 d.6 0625-03 analogia	STWIORB_ST-04 Osadniki deszczowe żeliwne, dn 150 mm 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
127	KNR 4-04 d.6 1101-02	STWIORB_ST-00 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km $981.75*0.5*0.02+598.15*0.08+598.15*0.1$	m ³ m ³	 117.485	 117.485
				RAZEM	117.485
128	KNR 4-04 d.6 1101-05	STWIORB_ST-00 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 7 117.485	m ³ m ³	 117.485	 117.485
				RAZEM	117.485
129	analiza indywidualna	STWIORB_ST-00 Utylizacja gruzu 117.485	m ³ m ³	 117.485	 117.485
				RAZEM	117.485
7 REMONT STROPU - STRYCH					
130	KNR 19-01 d.7 0919-05 analogia	STWIORB_ST-11 Zerwanie rozbiórka cegły pełnej lub klinkierowej na płask	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		598.15	m ²	598.150	
				RAZEM	598.150
131	KNR 4-01	STWIORB_ST-11	m ²		
d.7	0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm			
		598.15	m ²	598.150	
				RAZEM	598.150
132	KNR 19-01	STWIORB_ST-11	m		
d.7	0405-09	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka górna w stropie dwubelkowym o wym. 25x18, przyjęto 10% z ogólnej długości, drewno modrzewiowe			
		79	m	79.000	
				RAZEM	79.000
133	KNR 19-01	STWIORB_ST-11	m ²		
d.7	0626-03	Izolacje cieplne z kruszywa keramzytowego o gr. 18 cm			
		598.15	m ²	598.150	
				RAZEM	598.150
134	KNR 4-01	STWIORB_ST-19	m ²		
d.7	0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - elementy drewniane stropu i podłogi			
		2392.6	m ²	2392.600	
				RAZEM	2392.600
135	KNR 19-01	STWIORB_ST-11	m ²		
d.7	0910-05	Podłoga na gotowym belkowaniu z bali o gr. 45 mm w 90% materiał z odzysku, M=0,1			
		598.15	m ²	598.150	
				RAZEM	598.150
136	KNR 2	STWIORB_ST-11	m ²		
d.7	0604-02	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej			
		598.15	m ²	598.150	
				RAZEM	598.150
137	KNR 2-02	STWIORB_ST-11	m ³		
d.7	1101-02	Podkłady betonowe na stropie, beton lekki keramzytowy			
		29.91	m ³	29.910	
				RAZEM	29.910
138	KNR 2-02	STWIORB_ST-11	m ²		
d.7	1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko			
		598.15	m ²	598.150	
				RAZEM	598.150
139	KNR 2-02	STWIORB_ST-11	m ²		
d.7	1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm			
		598.15	m ²	598.150	
				RAZEM	598.150
140		STWIORB_ST-11	szt		
d.7	analiza indywidualna	Wzmocnienie połączeń ciesielskich metalowymi łącznikami			
		580	szt	580.000	
				RAZEM	580.000
141	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.7	1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km			
		598.15*0.12	m ³	71.778	
				RAZEM	71.778
142	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.7	1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km			
		Krotność = 7			
		71.788	m ³	71.788	
				RAZEM	71.788
143		STWIORB_ST-00	m ³		
d.7	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu			
		71.788	m ³	71.788	
				RAZEM	71.788
8 ORANŻERIA					
144	KNR-W 4-01	STWIORB_ST-02	m ³		
d.8	0102-02	Prace ziemne: wykopy pod fundament i posadzkę			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.25*0.8*1.2	m ³	10.800	
		2.3*8.6*0.3	m ³	5.934	
				RAZEM	16.734
145	KNNR 2 d.8 0109-03	STWIORB_ST-12 Wykonanie fundamentu z betonu zbrojonego (beton + stal zbrojeniowa) 11.25*0.3*1.2	m ³ m ³	4.050	
				RAZEM	4.050
146	KNR-W 2-02 d.8 0608-10	STWIORB_ST-12 Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe na zaprawie 11.25*1.2	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
147	KNNR 2 d.8 0601-09	STWIORB_ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych 11.25*1.2*2	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
148	KNR-W 2-02 d.8 1103-01	STWIORB_ST-12 Podkłady z ubitych materiałów sypkich 11.25*1.2*0.25	m ³ m ³	3.375	
				RAZEM	3.375
149	KNR-W 2-02 d.8 1101-03	STWIORB_ST-12 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym 11.25*1.2*0.1	m ³ m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
150	KNR-W 2-02 d.8 0606-01	STWIORB_ST-12 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod- posadzkowe na sucho 11.25*1.2	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
151	KNR-W 2-02 d.8 0608-03	STWIORB_ST-12 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu kons- trukcji na sucho - jedna warstwa 11.25*1.2	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
152	NNRNKB d.8 202 1129-01	STWIORB_ST-12 (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 11.25*1.2	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
153	NNRNKB d.8 202 1129-03	STWIORB_ST-12 (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 5 11.25*1.2	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
154	KNR-W 2-02 d.8 1109-04	STWIORB_ST-12 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejo- wej układane metodą regularną 11.25*1.2	m ² m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
155	wycena indy- widualna d.8	STWIORB_ST-09 Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie (11.25+1.2)*3.5 11.25*1.5	m ² m ² m ²	43.575 16.875	
				RAZEM	60.450
156	wycena indy- widualna d.8	STWIORB_ST-12 Ławy (siedziska) z piaskowca 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
157	wycena indy- widualna d.8	STWIORB_ST-12 Instalacja wodotryskowa ze zbiornikiem retencyjnym, pompą cyrkulacyjną, rynną przele- wową, Konstrukcja ze stali nierdzewnej, obudowa z kamienia na zaprawie wodoodpornej. 1	kpl kpl	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
9 INSTALACJA ODGROMOWA					
158	d.9	STWIORB_ST-20 Wymiana instalacji piorunochronnej	kpl.		X
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 DRZWI ZEWNĘTRZNE					
159	d.10	STWIORB_ST-13 Prace konserwatorskie - Remont zabytkowych drzwi zewnętrznych	m ²		
	analiza indywidualna	20.18	m ²	20.180	
				RAZEM	20.180
11 REMONT WNĘTRZA					
11.1 Prace konserwatorskie					
160	d.11.	STWIORB_ST-13 Prace konserwatorskie - Remont zabytkowych drzwi drewnianych wewnętrznych wraz z wymianą klamek (mosiężne stylizowane), zawiasów i okuć - wg programu konserwatorskiego i dokumentacji technicznej	m ²		
	analiza indywidualna	459.79	m ²	459.790	
				RAZEM	459.790
161	d.11.	STWIORB_ST-13 Prace konserwatorskie - renowacja zabytkowych kominków	kpl		
	analiza indywidualna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
162	d.11.	STWIORB_ST-13 Prace konserwatorskie - Renowacja okiennic wewnętrznych	kpl		
	analiza indywidualna	6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
163	d.11.	STWIORB_ST-13 Prace konserwatorskie - Renowacja witraży	m ²		
	analiza indywidualna	2.8*2 0.9*1.5	m ² m ²	5.600 1.350	
				RAZEM	6.950
11.2 Renowacja wewnętrznych tynków					
164	d.11.	STWIORB_ST-13 STWIORB_ST-14 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
	KNR 4-01 1202-09	2	m ²	4759.900	
				RAZEM	4759.900
165	d.11.	STWIORB_ST-14 Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej, przyjęto 30% powierzchni	m ²		
	KNR 19-01 0701-03	2	m ²	1427.970	
				RAZEM	1427.970
166	d.11.	STWIORB_ST-14 Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych	m ²		
	KNR 19-01 0707-02	2	m ²	1427.970	
				RAZEM	1427.970
167	d.11.	STWIORB_ST-14 (z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie - cienkowarstwowy drobnoziarnisty tynk wapienny	m ²		
	NNRNKB 202 0933-01 analogia	2	m ²	4759.900	
				RAZEM	4759.900
168	d.11.	STWIORB_ST-13 Sztukateria ścienna	kpl		
	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
169	d.11.	STWIORB_ST-14 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	KNR-W 4-01 1216-01	2			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		961.56	m ²	961.560	
				RAZEM	961.560
170	KNR 2-02	STWIORB_ST-14	m ²		
d.11.	0925-01	Oslony okien folia polietylenowa			
2		375.77	m ²	375.770	
				RAZEM	375.770
171	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.11.	1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km			
2		1427.97*0.02	m ³	28.559	
				RAZEM	28.559
172	KNR 4-04	STWIORB_ST-00	m ³		
d.11.	1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km			
2		Krotność = 7	m ³	28.559	
		28.559		RAZEM	28.559
173		STWIORB_ST-00	m ³		
d.11.	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu			
2		28.559	m ³	28.559	
				RAZEM	28.559
11.3 Malowanie ścian i sufitów					
174	KNR 19-01	STWIORB_ST-14	m ²		
d.11.	1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich			
3		4579.9	m ²	4579.900	
				RAZEM	4579.900
175		STWIORB_ST-13	m ²		
d.11.	analiza indywidualna	Prace konserwatorskie - Renowacja zabytkowego sufitu drewnianego - wg programu konserwatorskiego i dokumentacji technicznej			
3		1.9*7.8	m ²	14.820	
				RAZEM	14.820
176	KNNR 2	STWIORB_ST-00	m ²		
d.11.	1503-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 5-7 m do robót wykonywanych na sufitach			
3		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
177	KNNR 2	STWIORB_ST-00	m ²		
d.11.	1503-05	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości 5-7 m - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach			
3		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
11.4 Renowacja posadzek					
178	KNR 4-01	STWIORB_ST-15	m ²		
d.11.	0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych			
4		178.45	m ²	178.450	
				RAZEM	178.450
179		STWIORB_ST-15	m ²		
d.11.	analiza indywidualna	Wymiana wtórnego parkietu drewnianego na parkiet stylizowany, wraz z remontem podłoża.			
4		50.15	m ²	50.150	
		43.62	m ²	43.620	
		28.24	m ²	28.240	
		17.89	m ²	17.890	
		8.38	m ²	8.380	
		15.87	m ²	15.870	
		35.05	m ²	35.050	
		38.36	m ²	38.360	
		0.5	m ²	0.500	
		32.78	m ²	32.780	
		38.28	m ²	38.280	
		3.28	m ²	3.280	
		33.98	m ²	33.980	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34.47	m ²	34.470	
				RAZEM	380.850
180	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-15 Wymiana wtórnej posadzki z terakoty i gresu na posadzkę ceramiczną, wraz z remontem podłoża.	m ²		
		43.95	m ²	43.950	
		28.88	m ²	28.880	
		3.33	m ²	3.330	
		3.79	m ²	3.790	
		4.44	m ²	4.440	
		3.68	m ²	3.680	
		6.84	m ²	6.840	
		6.88	m ²	6.880	
		9.58	m ²	9.580	
		6.79	m ²	6.790	
		14.14	m ²	14.140	
		6.67	m ²	6.670	
		2.67	m ²	2.670	
		4.04	m ²	4.040	
		6.99	m ²	6.990	
				RAZEM	152.670
181	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-15 Zabytkowa posadzka terakotowa do renowacji,	m ²		
		18.18	m ²	18.180	
		15.77	m ²	15.770	
				RAZEM	33.950
182	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-15 Wymiana wtórnych płytek z terakoty na klatce schodowej na terakote,	m ²		
		40.70	m ²	40.700	
				RAZEM	40.700
183	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-15 Wykonanie i montaż listew przyściennych z drewna liściastego, wysokość min 9 cm	m		
		652	m	652.000	
				RAZEM	652.000
184	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-13 Prace konserwatorskie - Renowacja posadzki na pasterze z monogramem właściciela - wg programu konserwatorskiego i dokumentacji technicznej	m ²		
		90.08	m ²	90.080	
				RAZEM	90.080
185	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-13 Prace konserwatorskie - Renowacja schodów kamiennych - wg programu konserwatorskiego i dokumentacji technicznej	m ²		
		28.95	m ²	28.950	
				RAZEM	28.950
11.5 Elektryka					
186	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-20 Modernizacja instalacji elektrycznej - wg oddzielnego przedmiaru Uwaga - wycenić w części elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
187	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-20 System iluminacji obiektu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11.6 Kotłownia					
188	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-20 Modernizacja kotłowni - wg oddzielnego przedmiaru Uwaga - wycenić w części instalacyjnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11.7	Toalety				
189	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-16 Remont toalet - wg dokumentacji projektowej	kpl		X
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11.8	Pozostałe				
190	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Wymiana kratki wentylacyjnych na metalowe, stylizowane	szt		
		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
191	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Opaski drewniane w otworach klatki schodowej	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
192	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Lustro stylizowane eklektyczne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
193	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Lustra naklejane na ściany, fazowane	m ²		
		1.30*3.00	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
194	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Kandelabry (świeczniki stojące) wysokie	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
195	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 System informacji i oznaczeń	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
196	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Monitoring wizyjny - budynek zamku i parku: system kamer, okablowanie, rejestrator cyfrowy, monitor CCTV	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
197	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Balustrady szklane	m ²		
		1.9*1.1*2	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
198	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Pochwyty	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
199	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Wycieraczka zewnętrzna stalowa seratowana, 1,2x1,0 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
200	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Znaki BIIP - ewakuacyjne, p.poż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
201	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-19 Wyposażenie w sprzęt p.poż - gaśnice	szt		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
11.9	Wyposażenie				
202	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Krzesła obrotowe	szt		
		34	szt	34.000	
				RAZEM	34.000
203	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Krzesła	szt		
		164	szt	164.000	
				RAZEM	164.000
204	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Stoly	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
205	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Stoly konferencyjne	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
206	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Biuorka	szt		
		34	szt	34.000	
				RAZEM	34.000
207	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Szafrki wiszące	szt		
		23	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
208	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Szafrki na dokumenty	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
209	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Szafrki na ubrania	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
210	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Wieszaki	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
211	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Mównica	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
212	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Wyposażenie kuchni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
213	d.11. analiza indywidualna	STWIORB_ST-17 Zakup komputerów (4 szt) urządzeń do telekonferencji i internetu bezprzewodowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	ZAGOSPODAROWANIE				

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
214	d.12	STWIORB_ST-18 Nawierzchnie - kostka granitowa, nawierzchnie przepuszczalne, płyty kamienne, nawierzchnia mineralna - wg projektu wykonawczego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
215	d.12	STWIORB_ST-18 Nawierzchnie - opaska granitowa wokół budynku - kostka 15x15	m ²		
		90.5*0.6	m ²	54.300	
				RAZEM	54.300
216	d.12	STWIORB_ST-18 Mała architektura - ławki	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
217	d.12	STWIORB_ST-18 Mała architektura - kosze na śmieci stalowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
218	d.12	STWIORB_ST-18 Mała architektura - tablice informacyjne 150 x 200 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
219	d.12	STWIORB_ST-18 Mała architektura - stojak na rowery	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
220	d.12	STWIORB_ST-18 Mała architektura - donice kamienne/kompozytowe	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
13 Obsługa inwestycji					
221	d.13	Nadzór inwestorski - 2% wartości pozycji 1 - 159 - NADZÓR AUTORSKI	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000