

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PLACEM DO ZAWRACANIA W CIĄGU DZIAŁKI NR 1109/1 W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

Kod CPV CPV-45111000-8  
CPV-45233120-6

Budowa DROGA GMINNA DZIAŁKA NR 1109/1 ZARZECZE

Inwestor GMINA ŁODYGOWICE 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75

---

---

## DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PLACEM DO ZAWRACANIA W CIĄGU DZIAŁKI NR 1109/1 W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PLACEM DO ZAWRACANIA</b>		
		<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01</b>		
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 9,0 * 33 / 10000	ha	0,03
		razem	ha	0,03
		<b>2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04</b>		
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (11,1 + 7,6) * 0,5 * 33 - 6,0 * 6,1 + 7,05 + 67,0	m2	346,00
		razem	m2	346,00
3	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0 km załadunek i transport gruntu z wykopów pod koryto ((11,1 + 7,6) * 0,5 * 33 - 6,0 * 6,1 + 7,05 + 67,0) * 0,1	m3	34,60
		razem	m3	34,60
4	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm (11,1 + 7,6) * 0,5 * 33 - 6,0 * 6,1 + 7,05 + 67,0	m2	346,00
		razem	m2	346,00
		<b>3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05</b>		
5	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm-12 cm 33,0 * 0,25 + 33,0 * 0,25 + 11,1 * 0,25 + 7,6 * 0,25	m2	21,18
		razem	m2	21,18
6	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu-krotność 5 21,18 * 5	m2	105,90
		razem	m2	105,90
7	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m <sup>2</sup> -typ JOMB zbrojony o wymiarach 100*75*12 cm (11,1 + 7,6) * 0,5 * 33 - 6,0 * 6,1 + 7,05 + 67,0	m2	346,00
		razem	m2	346,00

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PLACEM DO ZAWRACANIA W  
CIAGU DZIAŁKI NR 1109/1 W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PLACEM DO ZAWRACANIA</b>					
<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01</b>					
1	KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,03		
<b>2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04</b>					
2	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	346,00		
3	KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0 km załadunek i transport gruntu z wykopów pod koryto	m3	34,60		
4	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	346,00		
<b>3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05</b>					
5	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm-12 cm	m2	21,18		
6	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu-krotność 5	m2	105,90		
7	KNR 2-25 0407/03 Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2-typ JOMB zbrojony o wymiarach 100*75*12 cm	m2	346,00		
Razem					
Podatek VAT					
<b>Ogółem kosztorys</b>					

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PLACEM DO ZAWRACANIA W  
CIĄGU DZIAŁKI NR 1109/1 W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE

Nr	Opis robót	Wartość
	DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PLACEM DO ZAWRACANIA	
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01	
	2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04	
	3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	