
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. JASNA W
MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE

Kod CPV CPV-45111000-8
CPV-45233120-6

Budowa DROGA GMINNA UL. JASNA W PIETRZYKOWICACH

Inwestor GMINA ŁODYGOWICE 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. JASNA W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ				
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 1 * 0,1	km	0,10
		razem	km	0,10
2	KNR 2-01 0108/06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich 3,5 * 80 / 10000 + 12,5 * 10,0 / 10000	ha	0,04
		razem	ha	0,04
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 80 * 3 + 12,5 * 11,0	m2	377,50
		razem	m2	377,50
2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04				
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 80 * 3 + 12,5 * 11,0	m2	377,50
		razem	m2	377,50
5	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0 km załadunek i transport gruntu z wykopów pod koryto 79,0 * 3,2 * 0,2 + 12,5 * 9,8 * 0,2 - 37,8	m3	37,26
		razem	m3	37,26
6	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gaśnicowa 55kW (75KM)) 12,0 * 9,0 * 0,35	m3	37,80
		razem	m3	37,80
7	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 81,0 * 1,2 + 78 * 1,35	m2	202,50
		razem	m2	202,50
8	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 3,2 * 69 + 13,0 * 9,5	m2	344,30
		razem	m2	344,30
3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05				
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm-12 cm 79,0 * (0,15 + 0,15 + 0,7)	m2	79,00
		razem	m2	79,00
10	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu-krotność 5 79,0 * (0,15 + 0,15 + 0,7) * 5	m2	395,00
		razem	m2	395,00
11	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2-typ JOMB zbrojony o wymiarach 100*75*12 cm 79 * (1,0 + 1,0) + 13,0 * 9,5	m2	281,50
		razem	m2	281,50
12		Kal. ind. dostosowanie istniejących studzienek kanalizacyjnych do wysokości i szerokości projektowanej drogi 3 * 1	szt	3,00
		razem	szt	3,00

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. JASNA W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ				
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,10		
2	KNR 2-01 0108/06 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich	ha	0,04		
3	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	377,50		
	2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04				
4	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	377,50		
5	KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0 km załadunek i transport gruntu z wykopów pod koryto	m3	37,26		
6	KNR 2-01 0235/01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	37,80		
7	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	202,50		
8	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	344,30		
	3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05				
9	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm-12 cm	m2	79,00		
10	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu-krotność 5	m2	395,00		
11	KNR 2-25 0407/03 Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2-typ JOMB zbrojony o wymiarach 100*75*12 cm	m2	281,50		
12	Kal. ind. dostosowanie istniejących studzienek kanalizacyjnych do wysokości i szerokości projektowanej drogi	szt	3,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. JASNA W MIEJSCOWOSCI PIETRZYKOWICE

Nr	Opis robót	Wartość
	DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ	
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01	
	2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04	
	3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys