
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. MICKIEWICZA
W MIEJSCOWOŚCI ŁODYGOWICE

Kod CPV CPV-45111000-8
CPV-45233120-6

Budowa DROGA GMINNA UL. MICKIEWICZA ŁODYGOWICE

Inwestor GMINA ŁODYGOWICE 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI ŁODYGOWICE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ				
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 1 * 0,280	km	0,28
		razem	km	0,28
2	KNR 2-01 0108/06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich 57,65 * 3 / 10000	ha	0,02
		razem	ha	0,02
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 47,65 * 3,5 + 12,5 * 11,0	m2	304,28
		razem	m2	304,28
2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04				
4	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 47,65 * 3,5 + 12,5 * 11,0	m2	304,28
		razem	m2	304,28
5	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0 km załadunek i transport gruntu z wykopów pod koryto 47,65 * 3,5 * 0,2 + 12,5 * 11,0 * 0,2	m3	60,86
		razem	m3	60,86
6	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 53,0 * 1,2 + 48 * 1,25 + 135 * 1,0 + 135,0 * 0,8	m2	366,60
		razem	m2	366,60
7	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 47,65 * 3,5 + 12,5 * 11,0	m2	304,28
		razem	m2	304,28
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-gr. 20 cm 47,65 * 3,2 + 13,0 * 9,5	m2	275,98
		razem	m2	275,98
9	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm krotność 5 (47,65 * 3,2 + 13,0 * 9,5) * 5	m2	1.379,90
		razem	m2	1.379,90
3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05				
10	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm-pobocza 232 * (0,25 + 0,25) + 47,65 * 0,25 + (12,5 + 12,5 + 15,0) * 0,25	m2	137,91
		razem	m2	137,91
11	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm-wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 78,93 * 3,5 + 40,0 * 3,5	m2	416,26
		razem	m2	416,26
12	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 279,65 * 3,0 + 13,0 * 9,5 + 25,0 * 0,5 + 28 * 0,5	m2	988,95
		razem	m2	988,95
13	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W
MIEJSCOWOŚCI ŁODYGOWICE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		279,65 * 3,0 + 13,0 * 9,5 + 25,0 * 0,5 + 28 * 0,5	m2	988,95
		razem	m2	988,95
14	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 279,65 * 3,0 + 13,0 * 9,5 + 25,0 * 0,5 + 28 * 0,5	m2	988,95
		razem	m2	988,95
4. SCIEKI PREFABRYKOWANE-CPV-45233120-6-ROZDZIAŁ 8				
15	KNR 2-31 0606/03	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 50*38*21 14,0 * 1	m	14,00
		razem	m	14,00

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI ŁODYGOWICE

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ				
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,28		
2	KNR 2-01 0108/06 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich	ha	0,02		
3	KNR 2-01 0126/01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	304,28		
	2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04				
4	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	304,28		
5	KNR 2-01 0205/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0 km załadunek i transport gruntu z wykopów pod koryto	m3	60,86		
6	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	366,60		
7	KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	304,28		
8	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-gr. 20 cm	m2	275,98		
9	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm krotność 5	m2	1.379,90		
	3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05				
10	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm-pobocza	m2	137,91		
11	KNR 2-31 0204/03 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 10cm-wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	416,26		
12	KNR 2-31 0310/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	988,95		
13	KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	988,95		
14	KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	988,95		
	4. SCIEKI PREFABRYKOWANE-CPV-45233120-6-ROZDZIAŁ 8				
15	KNR 2-31 0606/03 Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 50*38*21	m	14,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. MICKIEWICZA W MIEJSCOWOŚCI ŁODYGOWICE

Nr	Opis robót	Wartość
	DROGA DOJAZDOWA DO PRZEPOMPOWNI I KANALIZACJI SANITARNEJ	
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -CPV-45111000-8-ROZDZIAŁ 01	
	2.PODBUDOWA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 04	
	3. NAWIERZCHNIA-CPV-45233120-6 ROZDZIAŁ 05	
	4. SCIEKI PREFABRYKOWANE-CPV-45233120-6-ROZDZIAŁ 8	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys