

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1.1 KNR 404/804/1 Rozebrawanie balustrad z kształtowników stalowych- analogia-rozbiórka ogrodzenia 31+12+3+9,50+7,50+ 10,50+5,00 = 78,5 78,5	~78,500		m
1.2 KNR 202/1804/11 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych (rozstaw 2,10), wysokość 1,5m, słupki z rur o średnicy 70mm obetonowane 78,50-1,50 = 77,0 77,0	~77,000		m
1.3 KNR 202/1808/2 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość: wrota/furtka 3,0/1,0m), wysokość 1,6m	1		kpl
1.4 KNR 117/321/2 Chodniki z kostki granitowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 60/6 1,50*(12,80+8,90+2* 1,50+5,00) = 44,55 44,55	~44,550		m2
1.5 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20cm kostka brukowa 240,00 kostka granitowa 1,50*(12,80+8,90+2* 1,50+5,00) = 44,55 284,55	~284,550		m2
1.6 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	284,55		m2
1.7 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	284,55		m2
1.8 KNR 221/405/3 Wykonanie ławników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia, kategoria gruntu IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 (800,00-240,00)/10000 = 0,056 0,056	~0,056		ha
1.9 KNR 221/203/2 Ręczne przekopywanie gleby w gruncie kategorii IV, na terenie płaskim, grunt zadarniony R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	560,00		m2
1.10 KNR 221/303/1 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii IV, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,3m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	14		szt

ROBOTY WEWNĘTRZNE PRZY ADAPTACJI I ROZBUDOWIE BUDYNKU USŁUGOWEGO W ŁODYGOWICACH NA POTRZEBY BIBLIOTEKI GMINNEJ

86142644264 86142644264