

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Notatka	STWiOR	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7		Kosztorys	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. SOSNOWA W PIETRZYKOWICACH								
1	45233000-9		Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODCINEK KM: 0+000 DO 0+201								
1.1	45233220-7			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym			km	0,201	1			
1.2	45233220-7			Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie - DOGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA			m2	502,5	1	DROGA: 201*2,5=502,5		
2	45233000-9		Element	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE, ODCINEK KM: 0+000 DO 0+201								
2.1	45233220-7			Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10-cm - WARSTWA PROFILOWA			m2	502,5	1			
2.2	45233220-7			Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem			m2	502,5	1			
2.3	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t			m2	502,5	1			
2.4	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t			m2	502,5	1			
2.5	45233220-7			Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7-cm - POBOCZA ŚR GRUBOŚĆ 3,5 cm			m2	100,5	0,5	POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm: (201)*0,25*2=100,5		