

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO ZEWNĘTRZNE
ADRES INWESTYCJI : 34-325 ŁODYGOWICE
INWESTOR : URZĄD GMINY ŁODYGOWICE
ADRES INWESTORA : 34-325 ŁODYGOWICE UL. PIŁSUDSKIEGO 75
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA (W/G KONCEPCJI) - KOD CPV - 45000000-7 , 45212200-8,
45212221-1

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2008 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud .I. KW.2008 R

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2008 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY MONTAŻOWE						
1	KNNR 1 0201-d.104	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorniemi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	400.400	0.00	0.00
2	KNNR 1 0208-d.102	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5	m ³	400.400	0.00	0.00
3	KNNR 10 0107-d.102 analogia	Drenowanie niesystematyczne wyk.koparkami dren.ETC-202 w gr.kat.II-IV w terenach nizinnych na głęb. 0.9 m. Rurociąg ceram.o śr. 7.5 - 10.0 cm. - drenaż z rur peschel	m	521.000	0.00	0.00
4	KNNR 4 1411-d.104	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka drenażu	m ³	47.790	0.00	0.00
5	KNNR 10 0117-d.104	Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 12.5 cm przez owijanie włókniną	m	521.00	0.00	0.00
6	KNR-W 2-18 d.10408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	10.00	0.00	0.00
7	KNNR 2 1201-d.103	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek	m ³	44.00*22.00*0.10 = 96.800	0.00	0.00
8	KNNR 2 1201-d.103	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - kruszywo łamane	m ³	96.800	0.00	0.00
9	KNNR 2 1201-d.101	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³	96.800	0.00	0.00
10	d.1 analiza indywidualna	Nawierzchnia syntetyczna boiska	m ²	44.00*22.00 = 968.000	0.00	0.00
11	KNR 2-31 0114-d.101	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	275.000	0.00	0.00
12	KNR 2-31 0114-d.102	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 10	m ²	275.00	0.00	0.00
13	KNR 2-31 0105-d.101	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	275.00	0.00	0.00
14	KNR 2-31 0105-d.102	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 5	m ²	275.00	0.00	0.00
15	KNR 2-31 0511-d.102	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	275.00	0.00	0.00
16	KNR 2-31 0401-d.102	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	282.000	0.00	0.00
17	KNR 2-31 0402-d.104	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	282.00*0.20*0.20 = 11.280	0.00	0.00
18	KNR 2-31 0407-d.101	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	282.00	0.00	0.00
19	KNNR 4 1417-d.102	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	2.00	0.00	0.00
20	KNR-W 2-18 d.10514-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m	stud.	1.00	0.00	0.00
21	KNNR 2 1303-d.101	Wrota otwierane	m ²	15.250	0.00	0.00
22	d.1 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki wys. 4,00m	m	150.00	0.00	0.00
23	KNNR 1 0301-d.103	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³	0.30*0.30*0.90*65 = 5.265	0.00	0.00
24	KNR 2-02 0203-d.101	Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3	m ³	5.265	0.00	0.00
25	d.1 analiza indywidualna	Kosze do koszykówki stałe	kpl	4.00	0.00	0.00
26	d.1 analiza indywidualna	Braki do piłki ręcznej - kpl z siatkami	kpl	2.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
27	KNR 2-31 0813-d.2.03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	50.00	0.00	0.00
28	KNR 2-31 0812-d.2.01	Rozebranie ław pod krawężniki z kruszywa	m ³	50.00*0.20*0.15 = 1.500	0.00	0.00
29	KNR 2-31 0803-d.2.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²	484.00	0.00	0.00
30	KNR 4-01 0108-d.2.09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	484.00*0.03 = 14.520	0.00	0.00
31	KNR 4-01 0108-d.2.10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	484.00*0.03 = 14.520	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	linka stalowa ocynkowana	m	600.0000		600.0000	0.00		
2.	wrota otwierane	m ²	15.2500		15.2500	0.00		
3.	słupki z rur stalowych dł. 4.90	szt	64.9950		64.9950	0.00		
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.2117		3.2117	0.00		
5.	siatka ogrodzeniowa w otulinie zielonej	m ²	607.5000		607.5000	0.00		
6.	nawierzchnia syntetyczna	m ²	1016.4000		1016.4000	0.00		
7.	łuczeń kamienny sortowany	m ³	0.1800		0.1800	0.00		
8.	piasek	m ³	53.1285		53.1285	0.00		
9.	piasek do zapraw	m ³	102.6080		102.6080	0.00		
10.	pospółka - kruszywo nienormowane	m ³	58.7038		58.7038	0.00		
11.	pospółka	m ³	101.3375		101.3375	0.00		
12.	kruszywo łamane	m ³	102.6080		102.6080	0.00		
13.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0282		0.0282	0.00		
14.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	3.2175		3.2175	0.00		
15.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	287.6400		287.6400	0.00		
16.	kostka brukowa 6 cm kolorowa	m ²	281.8750		281.8750	0.00		
17.	mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	m ³	0.4700		0.4700	0.00		
18.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	5.3440		5.3440	0.00		
19.	mieszanka betonowa	m ³	11.7312		11.7312	0.00		
20.	beton zwykły z kruszywa naturalnego b-15	m ³	98.7360		98.7360	0.00		
21.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.3600		0.3600	0.00		
22.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.4512		0.4512	0.00		
23.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0684		0.0684	0.00		
24.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1211		0.1211	0.00		
25.	włóknina	m ²	292.2810		292.2810	0.00		
26.	woda	m ³	22.1344		22.1344	0.00		
27.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0316		0.0316	0.00		
28.	kręgi betonowe wys.500 mm	szt	6.0000		6.0000	0.00		
29.	rurki drenarskie peschel	m	547.0500		547.0500	0.00		
30.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	m	10.2000		10.2000	0.00		
31.	zwężka 425/315	szt	2.0000		2.0000	0.00		
32.	stopnie wiazowe żeliwne	szt	8.0000		8.0000	0.00		
33.	wpust deszczowy	szt	2.0000		2.0000	0.00		
34.	trzon studzienki rura karbowana	m	2.1000		2.1000	0.00		
35.	rura teleskopowa	szt	2.0000		2.0000	0.00		
36.	kineta studzienki z PP	szt	2.0000		2.0000	0.00		
37.	uszczelka	szt	4.0000		4.0000	0.00		
38.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.25 m3	m-g	29.3493	0.00	
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	5.3663	0.00	
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.9900	0.00	
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	6.1050	0.00	
5.	zagęszczarka wibracyjna	m-g	32.0193	0.00	
6.	koparka drenarska ETC 202 40 kW	m-g	14.3275	0.00	
7.	wyciąg	m-g	371.7120	0.00	
8.	wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75 t	m-g	6.7900	0.00	
9.	ciągnik kołowy	m-g	6.1478	0.00	
10.	ciągnik kołowy do 50 KM	m-g	2.4746	0.00	
11.	samochód skrzyniowy	m-g	0.1400	0.00	
12.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	13.0680	0.00	
13.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	3.4700	0.00	
14.	środek transportowy	m-g	0.5792	0.00	
15.	samochód skrzyniowy	m-g	0.0830	0.00	
16.	przyczepa skrzyniowa	m-g	6.1478	0.00	
17.	przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t	m-g	4.9491	0.00	
18.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	146.1460	0.00	
19.	wibrator powierzchniowy	m-g	35.7500	0.00	
20.	spawarka elektryczna	m-g	4.7275	0.00	
21.	piła do cięcia kostki	m-g	6.8750	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-26	ROBOTY MONTAŻOWE		0.00				0.00%
2	27-31	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł