

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe PARKING PRZY KOŚCIELE WRAZ Z DROGA MANEROWĄ			
1.1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu II - KORYTOWANIE POD DROGĘ MANEROWĄ (NA GŁ. 50 cm) $(100,8)*5,0*0,5 = 252,0$ $(6,3+10,9+6,2+6,0)*0,5 = 14,7$ $(0,35*4)*0,5 = 0,7$ 267,4	-267,4		m3
1.2 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - DROGA $(100,8)*5,0 = 504,0$ $(6,3+10,9+6,2+6,0) = 29,4$ $0,35*4 = 1,4$ 534,8	-535		m2
1.3 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm - J.W.	535		m2
1.4 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10-cm - J.W.	535		m2
1.5 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - J.W.	535		m2
1.6 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (WYSTAJĄCE I WTOPIONE), J.W.	263		m
1.7 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu II - KORYTOWANIE POD PARKING (NA GŁ. 50 cm) $764*0,5 = 382,0$ 382,0	-382,000		m3
1.8 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25-cm - PARKING 764 $764,0$ 764,0	-764,000		m2
1.9 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm - J.W.	764		m2
1.10 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10-cm - J.W.	764		m2
1.11 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - J.W.	764		m2
1.12 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (WYSTAJĄCE) J.W.	135		m
1.13 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu II - WYKOP POD MUR $0,5*1,2*22 = 13,2$ 13,2	-13,200		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.14 Kody CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia KNNR 2/106/3 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste			
2,2*0,3*22 =	14,52		
	14,52	-14,5	m3